

R 7 阿耕 経営体 長生中央 1-9 工事 (担) (着指) (難) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	5.650	
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	5.100	
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	5.200	
耕起砕土		ha	5.100	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	5.100	
(2) 整形仕上げ工	畦畔工			
畦畔整形工		m <sup>2</sup>	930.0	
(3) 進入路工				
機械盛土		m <sup>3</sup>	11.000	
法面整形		m <sup>2</sup>	9.000	
芝付		m <sup>2</sup>	1.000	
水路蓋	蓋設置 300用	枚	8.000	
水路蓋	蓋設置 500用	枚	10.000	
(4) 付帯工	一筆排水路工			
コンクリート分水槽据付	据付, 80kgを超え200kg以下, 無し	基	36.000	
田面排水工	HPΦ200	m	61.000	
田面排水工	VUΦ200	m	36.000	
(5) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊	無筋	m <sup>3</sup>	173.000	
殻運搬・処分 (産業廃棄物処分費)		m <sup>3</sup>	173.000	
舗装版取壊	コンクリート舗装	m <sup>2</sup>	616.000	
殻運搬・処分 (産業廃棄物処分費)	コンクリート舗装	m <sup>3</sup>	62.000	

R 7 阿耕 経営体 長生中央 1 - 9 工事 (担) (着指) (難) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 配水路管体土工				
掘削		m <sup>3</sup>	210.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	240.000	
砂基礎	①+②	m <sup>3</sup>	4.100	
砂基礎	管体保護工	m <sup>3</sup>	2.300	
埋戻	流用土	m <sup>3</sup>	200.000	
埋設表示テープ		m	22.000	
(2) 配水管工				
硬質塩化ビニル管	VUΦ250	m	107.800	
硬質塩化ビニル管	VUΦ200	m	330.100	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	Φ250×90°	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管 SR付	Φ250×45°	個	6.000	
鋳鉄製メカ型曲管	Φ200×90°	個	3.000	
鋳鉄製メカ型曲管	Φ200×45°	個	4.000	
鋳鉄製メカ型曲管	Φ200×11° 1/4	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管	Φ200×5° 5/8	個	1.000	
鋳鉄製丁字管	Φ250×200	個	1.000	
仕切弁	Φ250	箇所	2.000	
仕切弁室	Φ250 H=1.6m	箇所	2.000	
(3) 給水栓工				
自動給水栓設置工	Φ50	基	5.000	
自動給水栓設置工	Φ75	基	17.000	
手動給水栓設置工	Φ50	基	1.000	

R 7 阿耕 経営体 長生中央 1-9 工事 (担) (着指) (難) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
給水栓継手	TS継手	式	1.000	
分岐サドル		式	1.000	
バルブソケット	Φ50 メタル入り	個	5.000	
バルブソケット	Φ75 メタル入り	個	17.000	
3. 排水路工				
(1) 作業土工				
掘削		m <sup>3</sup>	80	
床掘り		m <sup>3</sup>	400	
基面整正		m <sup>2</sup>	290	
埋戻		m <sup>3</sup>	240.000	
盛土		m <sup>3</sup>	4.000	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形		m <sup>2</sup>	230	
法面整形		m <sup>2</sup>	580	
(3) 植生工				
芝付		m <sup>2</sup>	810.000	
(4) 排水路工				
鉄筋コンクリート角フリューム	300用	m	292.000	
鉄筋コンクリート角フリューム	500用	m	264.100	
ヒューム管設置工	HPΦ800	m	14.100	
急流式落差工	300-1用	箇所	1.000	
受台	300-1用	箇所	1.000	
止め壁	300-1用	箇所	2.000	
急流式落差工	500-1用	箇所	1.000	

R 7 阿耕 経営体 長生中央 1 - 9 工事 (担) (着指) (難) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
受台	500-1用	箇所	1.000	
止め壁	500-1用	箇所	2.000	
現場打樹	600型	箇所	4.000	
現場打樹	900型	箇所	2.000	
現場打樹	1100-2型	箇所	1.000	
現場打樹	1400型	箇所	1.000	
現場打取合工	300型	箇所	2.000	
止めコンクリート工	300型	箇所	1.000	
現場打取合工	500-1型	箇所	2.000	
止めコンクリート工	500-1型	箇所	2.000	
4. 道路工				
(1) 路床盛土工				
盛土工		m <sup>3</sup>	1,900.000	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形		m <sup>2</sup>	280	
法面整形		m <sup>2</sup>	1,200	
(3) 植生工				
芝付		m <sup>2</sup>	670	
(4) 砂利舗装工				
敷砂利		m <sup>2</sup>	2,222	
(5) 購入土				
土砂等運搬	購入土	m <sup>3</sup>	1,900.000	
5. その他				
(1) 運搬費				

## R 7 阿耕 経営体 長生中央 1 - 9 工事 (担) (着指) (難) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
重建設機械分解・組立・輸送		台	1	
一括計上価格				
1. 共通仮設費 (積上げ)				
(1) 技術管理費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	