

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                  | R 6 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事 (2) (担い手確保型)              |                 |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|----------------------|---|-----------------|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格  | 単位              | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路改良                 |   | 式               |         | 1       |              |                 |  |
| 法面工                  |   | 式               |         | 1       |              |                 |  |
| アンカー工                |   | 式               |         | 1       |              |                 |  |
| アンカー工材料費(アンカー)       | アンカー工数量:6本  | 式               |         | 1       |              |                 |  |
| 削孔(アンカー)             | 削孔長:86m, 杭径:90mm, 杭長:0m, 杭打込長(掘削長):0m               | m               |         | 86      |              |                 |  |
| アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着 | アンカー鋼材数量:6本   | 本               |         | 6       |              |                 |  |
| グラウト注入               | 注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24N/mm <sup>2</sup> 、W/C≤47.5% | m <sup>3</sup>  |         | 0.6     |              |                 |  |
| ボールリンクマン移設           |   | 回               |         | 1       |              |                 |  |
| 足場(アンカー)             |   | 空m <sup>3</sup> |         | 190     |              |                 |  |
| 擁壁工                  |   | 式               |         | 1       |              |                 |  |
| 作業土工                 |   | 式               |         | 1       |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                  | R 6 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事 (2) (担い手 確保型)   |     |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|----------------------|---|-----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別        | 規格  | 単位  | 数量 (前回) | 数量 (今回)      | 数量増減            | 摘要 |
| 床掘り                  | 土質:土砂   | m3  |         | 20           |                 |    |
| 埋戻し                  | 土質:土砂   | m3  |         | 20           |                 |    |
| 基面整正                 |   | m2  |         | 20           |                 |    |
| 場所打杭工                |   | 式   |         | 1            |                 |    |
| 場所打杭                 | 杭径:424mm, 杭長(設計長):11m   | 本   |         | 5            |                 |    |
| 副部材等                 |   | 式   |         | 1            |                 |    |
| 足場                   |   | 空m3 |         | 140          |                 |    |
| 場所打擁壁工<br>アンカー付山留式擁壁 |   | 式   |         | 1            |                 |    |
| 均しコンクリート<br>W/C≦60%  | コンクリート規格:18-8-25(高炉), 数厚:10<br>cm   | m2  |         | 14           |                 |    |
| コンクリート<br>W/C≦55%    | 擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の<br>平均高さ:3.9m, コンクリート規格:24-12-2<br>5(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ | m3  |         | 56           |                 |    |
| 鉄筋                   | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13  | t   |         | 1.77         |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                 | R 6 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事(2) (担い手確保型) |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------------|---------------------------------------|-----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                                    | 単位  | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減            | 摘要 |
| 型枠                  | 型枠の種類:一般型枠                            | m2  |        | 120          |                 |    |
| 足場                  | 安全柵:無し                                | 掛m2 |        | 90           |                 |    |
| 目地板                 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20                   | m2  |        | 5            |                 |    |
| 水抜パイプ               | 管径・管種類:VPΦ65,フィルター:有り                 | m   |        | 18           |                 |    |
| ふとんかご               | ＃8*13*50*120                          | m   |        | 26           |                 |    |
| 背面コンクリート<br>W/C≤60% |                                       | m3  |        | 10           |                 |    |
| 鉄筋<br>(防護柵基礎)       |                                       | t   |        | 0.1          |                 |    |
| 仮設工                 |                                       | 式   |        | 1            |                 |    |
| 交通管理工               |                                       | 式   |        | 1            |                 |    |
| 交通誘導警備員             |                                       | 人日  |        | 130          |                 |    |
| 直接工事費               |                                       | 式   |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6 徳土 勝浦佐那河内線 佐・下 道路改良工事 (2) (担い手確保型) | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |         |      |    |
|---------------|--|--------------|-----------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                     | 単位           | 数量 (前回)         | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 共通仮設          |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 共通仮設費 (率計上)   |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 純工事費          |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 現場管理費         |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 工事原価          |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 一般管理費等        |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 工事価格          |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |  | 式            |                 | 1       |      |    |
| 工事費計          |  | 式            |                 | 1       |      |    |
|               |  |              |                 |         |      |    |
|               |  |              |                 |         |      |    |