

見積参考資料

工事名 R6徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 防舷材設置
工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	港湾(構造物)防舷防食
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年3月
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾(1)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 防舷材設置 工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
付属工		式	1				
防舷材工		式	1				
防舷材設置	埋込栓含む、陸上施工、H=800mm以上	基	20				単 1号
車止・縁金物工		式	1				
縁金物設置	レジン、合成樹脂、鋼製等の二次製品	m	7.5				単 2号
維持補修工		式	1				
コンクリート工		式	1				
断面修復	左官工法、鉄筋ケレン・防錆処理含む	m3	0.34				単 3号
表面被覆	塗装工法、プライマー、延べ施工量6.9m2、材料 使用量18kg	式	1				内 1号
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
コンクリートとりこわし・殻運搬・	鉄筋構造物、機械施工、制約有、夜間無、対策不 要、DID有、18.5km以下	m3	0.34				単 4号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (津田地区) 徳・津田海岸 防舷材設置 工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下	m2	6.9				単 5号
撤去工		式	1				
車止撤去	樹脂製、角形鋼管製	m	10				単 6号
仮設工		式	1				
足場工		式	1				
防舷材取付	単管ブラケット足場、ネット不要	掛m2	231.5				単 7号
断面修復工	単管ブラケット足場、ネット不要	掛m2	34.7				単 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材等運搬		t	15.24				単 9号
安全費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 防舷材設置 工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全対策		人日	10				単 10号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	表面被覆	塗装工法、プライマー、延べ施工量6.9m2、 材料使用量18kg					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土木一般世話役		人	0.56				
特殊作業員		人	1.12				
普通作業員		人	0.56				
材料費 プライマー		kg	18				
雑材料 労務費の%		式	1				
合計							

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	防舷材設置	埋込栓含む、陸上施工、H=800mm以上	単位	基	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防舷材取付	陸上,有り,H = 800mm以上,ラフレレンクレン,(油圧伸縮ジブ型)16t吊,5基以上(標準)	基	4				単 11号
	ゴム板 t=5mm R 772.5		枚	8				
	アンカーボルト等		組	28				
	埋込栓取付 H=800mm以上(陸上施工)		基	1				
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	縁金物設置	ビロン、合成樹脂、鋼製等の二次製品	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	縁金物 各種		m	100				
	無収縮モルタル		kg	825				
	縁金物取付 後施工 二次製品		m	100				単 12号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	断面修復	左官工法、鉄筋ｸﾝ・防錆処理含む	単位	m3	単位数量	0.1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.3				
	特殊作業員		人	3.8				
	普通作業員		人	2.5				
	材料費 断面修復材		kg	185				
	材料費 混和剤		kg	33				
	雑材料 労務費の%		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	コンクリートとりこわし・殻運搬・	鉄筋構造物、機械施工、制約有、夜間無、対策不要、DID有、18.5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		鉄筋構造物,有り,無し,不要,有り,18.5以下	m3	1			単 13号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	コンクリートはつり	3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	車止撤去	樹脂製、角形鋼管製	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止撤去		合成樹脂型、角形鋼管製	m	1			単 14号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	防舷材取付	単管ブラケット足場、ネット不要	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 15号	
合計								
単価							円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	断面修復工	単管ブラケット足場、ネット不要	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 15号	
合計								
単価							円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	仮設材等運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等運搬		無し, 無し, 0.762t, 有り, 基地、積込み+現場、取卸し	式	1			単 16号	
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号	安全対策		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安全監視船	標準,無し,1日,8時間	式	1				単 17号
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号	防舷材取付	陸上,有り,H = 800mm以上,ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型)16t吊,5基以上(標準)	単位	基	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防舷材 サークル型、CH-800H(V2)		基	4				
	防舷材取付 H=800mm以上(陸上施工)クレーン抜き		基	4				
	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	1				単 18号
	台船 鋼100t積	運転1日当り	日	1				単 19号
	引船 鋼D 200PS型	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1				単 20号
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	縁金物取付 後施工 二次製品		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カッター		式	1			単 21号	
	はつり		式	1			単 22号	
	削孔		式	1			単 23号	
	取付		式	1			単 24号	
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025. 03
歩掛適用年月	2025. 03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物, 有り, 無し, 不要, 有り, 1 8.5以下	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 有り, 無し, 不 要	m3	1			単 25号
	処分費(m3)		m3	1			単 26号
	殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機 械積込, 有り, 18.5km以下, 全ての費 用	m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号	車止撤去	合成樹脂型、角形鋼管製	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	車止撤去 合成樹脂型、角形鋼管製		m	100				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9				
	とび工		人	6.9				
	普通作業員		人	1.8				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号	仮設材等運搬	無し, 無し, 0.762t, 有り, 基地、積込み+現場、取卸し	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車運賃		式	1				
	取卸し・積込み費用		式	1				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号	安全監視船	標準, 無し, 1日, 8時間	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 6時間, 8時間	日	1				単 27号
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							

3次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊			日	1				
合計								
単価							円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号	台船 鋼100t積	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	2.4				
台船 100t積		機械条件: 供用日当り損料	日	1.65				
合計								
単価							円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号	引船 鋼D 200PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A		L	46				
	高級船員		人	1.2				
	普通船員		人	1.2				
	引船[鋼製] D 200PS型	機械条件: 運転時間当り損料	時間	2				
	引船[鋼製] D 200PS型	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号	名称・規格	条件	単位	式	単位数量	金額	単価	摘要
	カッター						1	
	特殊作業員		人		0.3			
	普通作業員		人		0.2			
	合計							

3次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号	はつり		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4				
	普通作業員		人	0.7				
	はつり工		人	1				
	合計							

3次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号	削孔		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人		0.7			
合計								

3次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号	取付		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人		0.4			
	普通作業員		人		1			
	左官		人		0.4			
	合計							

3次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 有り, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

3次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート塊 (無筋)		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

3次単価表

単価使用年月	2025.03
歩掛適用年月	2025.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 27号	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重油A		L	37				
	高級船員		人	1.2				
	普通船員		人	1.2				
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT	機械条件: 運転日当り損料	日	1				
	交通船[FRP製] D 180PS型 10.0GT	機械条件: 供用日当り損料	日	1.65				
	合計							
	単価							円/日

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 防舷材設置 工事（担い手確保型）					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]	スクュ型 吐出量5.0m3/min	日	0.324	654	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	2.129	94,767	
L301010250	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	5	198,000	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.023	481	
M301050000	引船[鋼製]	D 200PS型	日	8.25	169,125	
M301050000	引船[鋼製]	D 200PS型	時間	10	19,700	
M301280100	交通船[FRP製]	D 180PS型 10.0GT	日	26.5	256,725	
M301500000	台船	100t積	日	8.25	183,975	
	合計額				923,427	

見積単価一覧表

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 防舷材設置工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
防舷材	サークル型、CH-800H（V2）	基	3,496,800	暫定単価
ゴム板	t=5mm、R=772.5	枚	18,800	暫定単価
アンカーボルト等		組	31,000	暫定単価
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計金額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	122,889	
共通仮設費分(積み上げ)	4週8休経費補正	式	34,000	

位置図

工事名：R6徳土 徳島小松島港（津田地区） 徳・津田海岸 防舷材設置工事（担い手確保型）

工事箇所：徳島市津田海岸町



「出典：国土地理院発行2.5万分1地形図 電子地形図25000(国土地理院)を加工して作成」