

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		600		
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		50		
土砂運搬(仮置場往復)		m3		600		
盛土工		式		1		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		180		
盛土(流用土)	施工幅員:2.5m未満	m3		180		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		20		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		290		
残土等処分		m3		290		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m 2未満	m2		21		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		50		
埋戻し C	土質:土砂	m3		10		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し D	土質:土砂	m3		60		
場所打擁壁工(構造物単位) 3号もたれ式擁壁		式		1		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		92		
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40~0	m3		17		
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
場所打擁壁工(構造物単位) 4号もたれ式擁壁		式		1		
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		72		
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュラン40~0	m3		15		
ペーラインコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
場所打擁壁工 2号張コンクリート		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚: :0.2m	m2		22		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:9m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ-	m3		150		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		332		
足場	安全柵:無し	掛m2		217		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		15		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		32		
裏込碎石		m3		62		
吸出防止材		m2		4		
落石防護工		式		1		
ロープ・金網	柵高:1.5m,規格・仕様:H=1.5m,厚メッキ :無し	m		44		
支柱	支柱形式:H=1.5m,施工区分:中間支 柱,規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		16		
支柱	支柱形式:H=1.5m,施工区分:端末支 柱,規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
排水構造物工		式		1		
排水構造物工		式		1		
3号L型排水路		m		23		
4号L型排水路		m		19		
5号L型排水路		m		2		
集水枡		箇所		1		
暗渠		式		1		
復旧工		式		1		
取合工		式		1		
2号取合擁壁		箇所		1		
3号取合擁壁		箇所		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
4号取合擁壁		箇所		1		
構造物撤去		式		1		
構造物撤去		式		1		
転落防止柵撤去		m		36		
コンクリート構造物取壊し・運搬・処分		m <sup>3</sup>		26		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
坂路工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		40		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 西崎西急傾斜 つ・半田中藪 急傾斜工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		