

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島線 小・横須 舗装修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工 夜間施工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 無し	m2		2,310		
殻運搬(路面切削) L=5.0km以下	殻種別: AS切削殻	m3		139		
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		139		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装厚: 60mm	m		44		
建設汚泥処理		m3		0.1		
表層	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 改質密粒度ASⅡ型(20), 舗装厚: 60mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		2,310		
仮設工 夜間施工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島線 小・横須 舗装修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
段差すり付け工		式		1		
段差すり付け設置	再生密粒度AS(13), 平均厚30mm	m2		169		
段差すり付け撤去		m2		169		
殻運搬処理		m3		5		
仮区画線工		式		1		
仮区画線	施工方法区分: 〆 〆 〆 式 水性型, 規格 ・仕様区分: 実線 15cm, 塗料規格: 常 温	m		180		
仮区画線	施工方法区分: 〆 〆 〆 式 水性型, 規格 ・仕様区分: 破線 30cm, 塗料規格: 常 温	m		100		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A 夜間	人日		6		
交通誘導警備員	B 夜間	人日		36		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島線 小・横須 舗装修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費 往復		台		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島線 小・横須 舗装修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			