

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業 恵美寿地区
工事名	R 7 徳耕 ストマネ 恵美寿 排水機場補修工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	恵美寿地区
工事名	R 7 徳耕 ストマネ 恵美寿 排水機場補修工事 (担い手確保型)
施工場所	鳴門市里浦町
工事番号	
工事区分	翌債
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	農業水利施設保全対策事業 恵美寿地区
工事名	R7徳耕 ストマネ 恵美寿 排水機場補修工事(担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	翌債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事(修繕)
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事(修繕)
工事工種体系年番号	令和6年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業 恵美寿地区
工事名	R7徳耕 ストマネ 恵美寿 排水機場補修工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			34,742,000	
2 ・工事原価			31,859,000	
3 ・ ・製作工事原価			25,480,000	
4 純製作費			25,480,000	
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式	25,480,000	
6 ・ ・据付工事原価			5,239,000	
7 純工事費			2,957,000	
8 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式	2,339,000	
9 ・ ・ ・間接工事費			2,900,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費			618,000	
11 ・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
	$(-22+8+19-21) \times ((標準値 * N035) * N030)$			
	26.440	%	618,000	
	$2,339,000 \times ((25.920 * 1.000) * 1.020)$			
12 ・ ・ ・ ・現場管理費				
	$(8+10-21) \times ((標準値 * N035) * N030+N032)$			
	25.960	%	768,000	
	$2,957,000 \times ((24.720 * 1.000) * 1.050+0.000)$			

事業名	農業水利施設保全対策事業 恵美寿地区
工事名	R7徳耕 ストマネ 恵美寿 排水機場補修工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
13 . . . . 据付間接費			1,514,000	
14 . . 設計技術費				
			(3-20+9-18-19+8) × 標準値	
	3.710	%	30,719,000 × 3.710 1,140,000	
15 . 一般管理費等				
			(14+8-21+9+3) × (標準値*N002+保証費率)	
	9.050	%	31,859,000 × (9.010*1.000 + 0.04) 2,883,000	
16 . 一括計上価格	1.000	式	0	
17 機器単体費			25,480,000	
18 処分費等(直接工事費の内数)			0	
19 処分費(準備費の内数)			0	
20 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
21 処分費等(率対象外)			0	
22 共通仮設費算定控除額			0	
23 法定福利費概算額(工事価格の内数)				





事業名	農業水利施設保全対策事業 恵美寿地区				
工事名	R7徳耕 ストマネ 恵美寿 排水機場補修工事(担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				2,339,000	
・輸送費	1.000	式		393,000	
・ ・輸送費	1.000	式		393,000	
・ ・ ・輸送費 工場～現地 空気槽	1.000	式	139,000	139,000	1式当たり
輸送費 空気槽,,	1.000	式	139,000	139,000	歩A・単A S単 4号
合 計				139,000	
・ ・ ・輸送費 工場～現地 空気圧縮機	1.000	式	54,000	54,000	1式当たり
輸送費 空気圧縮機,,	1.000	式	53,700	53,700	歩A・単A S単 5号
合 計				53,700	
・ ・ ・輸送費 工場～現地 直流電源盤	1.000	式	200,000	200,000	1式当たり
輸送費 直流電源盤,,	1.000	式	200,000	200,000	歩A・単A S単 6号
合 計				200,000	
・用排水機修繕工	1.000	式		1,425,000	
・ ・各設備修繕工	1.000	式		741,000	
・ ・ ・空気槽撤去・据付工	1.000	式	366,000	366,000	1式当たり

事業名	農業水利施設保全対策事業 恵美寿地区				
工事名	R7徳耕 ストマネ 恵美寿 排水機場補修工事(担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
空気槽撤去工	1.000	式	144,126	144,126	歩A・単A T単 1号
空気槽据付工	1.000	式	221,391	221,391	歩A・単A T単 2号
据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	367,781	367,781	歩A・単A X単 1号
合計				733,298	
計(1)(直接費対象分)				365,517	
計(2)(間接費対象分)				367,781	
・・・ 空気圧縮機撤去・据付工	1.000	式	371,000	371,000	1式当たり
空気圧縮機撤去工	1.000	式	149,328	149,328	歩A・単A T単 3号
空気圧縮機据付工	1.000	式	221,391	221,391	歩A・単A T単 4号
据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式	411,050	411,050	歩A・単A X単 2号
合計				781,769	
計(1)(直接費対象分)				370,719	
計(2)(間接費対象分)				411,050	
・・・ 直接経費	1.000	式	4,000	4,000	1式当たり
トラック[普通型] ,2.0t積,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日	4,351	4,351	歩A・単A S単 8号
合計				4,351	



