

R 7 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚揚水機工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. 用排水機製作工				
(1) 標準用排水機工				
標準用排水機工（機器単体費）		式	1.000	
着脱式水中ポンプ	φ100, 1.0m ³ /min, H=14m	基	1.000	
スクリーン	SUS製, 目幅50mm	基	1.000	
仕切弁	φ100-10k, SUS製	個	1.000	
逆止弁	φ100-10k, SUS	個	1.000	
ゴム伸縮可撓管	φ100, 低圧用100mm偏心	個	1.000	
SUS両フランジ短管	φ100-280L-10k	本	1.000	
SUS両フランジ短管	φ100-600L-10k	本	1.000	
SUS両フランジ短管	φ100-784L-10k-S付	本	1.000	
SUS両フランジ90° 曲管	φ100-10k	本	1.000	
SUS両フランジ90° 曲管	φ100-10k	本	1.000	
SUS両フランジ90° 曲管	φ100-10k	本	1.000	
2. 電気設備工				
(1) 制御盤工				
制御盤工		式	1.000	
屋外鋼板製自立型制御盤	SUS製, 600W*500D*1750H	面	1.000	

R 7 徳耕 国附 那賀川小松島 高塚揚水機工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費				
1. 用排水機据付工				
(1)用排水機据付工				
用排水機据付工		式	1.000	
(2)用排水機電気設備据付工				
用排水機付帯設備（受配電盤）据付工		式	1.000	
接地工		式	1.000	
2. 試運転調整工				
(1)試運転調整工				
試運転調整工		式	1.000	