

R 7 徳耕 経営体 和田島 その3 工事（担い手確保型）（着手日指定型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 排水路工				
(1) 作業土工				
床掘り		m ³	619	
埋戻		m ³	190	
盛土		m ³	212	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	57	
法面整形	切土部	m ²	11	
(3) 植生工				
人工芝付	人工芝	m ²	43	
(4) 排水路工				
大型フリューム	600*600	m	15.4	
大型フリューム	1200*1200	m	186.8	
大型フリューム	1300*1300	m	21.9	
ボックスカルバート	1300*1300 T-25	m	12.0	
(5) 合流柵工				
合流柵工	7型	箇所	2.000	
合流柵工	8型	箇所	1.000	
(6) 付帯工	D-4-5			
現場打水路工	下流部	式	1.000	
現場打水路工	ゲート部	式	1.000	
現場打水路工	上流部	式	1.000	

R 7 徳耕 経営体 和田島 その3 工事（担い手確保型）（着手日指定型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(7) 復旧工	D-5-1			
舗装版切断		m	10	
舗装版破碎		m ²	15	
殻運搬		m ³	0.8	
殻処理（産業廃棄物処分費）		m ³	0.8	
不陸整正		m ²	15	
表層（車道・路肩部）		m ²	15	
2. 道路工				
(1) 掘削工				
掘削		m ³	2	
(2) 盛土工				
路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	630	
購入土	RC-40	m ³	530	
(3) 整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	220	
法面整形	切土部	m ²	24	
(4) 植生工				
人工芝付	人工芝	m ²	96	
(5) 砂利舗装工				
敷砂利	RC-40	m ²	767	