

工事数量総括表(緊自債)

工事名	R 6 徳土 徳島吉野線 徳・上吉野他 舗装修繕工事(2) (担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工 夜間施工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6c m以下(4000m ² 以下), 段差すりつけ撤 去作業: 無し	m ²		4,490		
殻運搬(路面切削)	殻種別: As切削殻	m ³		224		
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m ³		224		
舗装打換え工 夜間施工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装厚: 5 0mm	m		34		
表層	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未 満), 材料規格: ポリマー改質密粒度A s II 型(20), 舗装厚: 50mm, 平均幅員	m ²		4,490		
建設汚泥		m ³		0.04		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(緊自債)

工事名	R 6 徳土 徳島吉野線 徳・上吉野他 舗装修繕工事(2) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
段差すりつけ工 夜間施工		式		1		
段差すりつけ設置	材料規格：再生密粒度As(13), 舗装厚：(平均厚)25mm	m2		48		
段差すりつけ撤去		m2		48		
殻運搬処理		m3		1		
交通管理工 夜間施工		式		1		
交通誘導警備員	夜間A	人日		10		
交通誘導警備員	夜間B	人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(緊自債)

工事名	R 6 徳土 徳島吉野線 徳・上吉野他 舗装修繕工事(2) (担い手確保型)	事業区分	工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			