

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線 徳・国府 植栽剪定業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
植栽維持工		式		1			
樹木・芝生管理工		式		1			
樹木剪定 歩道 幹周60cm未満	樹種:高木, 樹高:500cm	本		50			
寄植剪定 歩道	樹種:せん定 低木, 樹高:60cm未満	m2		1,000			
抜根除草 歩道(年2回)	施工内容:植込み地, 施工規模:1000m 2以上, 施工場所別補正:供用区間 標 準(歩道及び交通島)	m2		3,360			
支柱 撤去	支柱形式:高木二脚鳥居添木無幹周3 0上40未, 施工区分:支柱 10本以上50 本未満, 規格・仕様:木製支柱	本		10			
撤去支柱 積込運搬	現場～庁舎西側作業場	t		0.2			
処分費	剪定木	t		2			
処分費	草(ハラ)	t		1			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島環状線 徳・国府 植栽剪定業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A: 昼間	人日		15			
交通誘導警備員	B: 昼間	人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

