

R 7 徳林 復旧治山 (R 6 補正) 神山町江田 溪間工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工		式	1.000	
床掘り	礫質土	m ³	137.000	
床掘り	軟岩 I B	m ³	102.000	
土砂掘削面整形		m ²	11.700	
岩盤掘削面整形		m ²	71.300	
(2) 治山ダム工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート (本堤)	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	236.500	
打継面清掃		m ³	236.500	
水平打継目鉄筋	D22mm	本	149.000	
円形型枠	内径500mm	本	2.000	
型枠工	治山ダム工	m ²	164.500	
角材式残存型枠工	90×90×2,000mm	m ²	71.900	
型枠 (放水路)	一般型枠	m ²	7.700	
目地板設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	12.300	
止型枠		m ²	12.300	
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)		m	4.600	
足場		m	115.300	
間詰工		式	1.000	
コンクリート (間詰)	18-8-40BB W/C≤60%、一般養生	m ³	1.500	
型枠 (間詰)	一般型枠	m ²	5.200	
石積工 (間詰)	割栗石5~15cm、目潰しコンクリート	m ²	5.200	

R 7 徳林 復旧治山 (R 6 補正) 神山町江田 溪間工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート (埋戻し)	18-8-40BB W/C \leq 60%、養生なし	m ³	4.900	
(3) 溪間工付属物設置工				
堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型 (横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ	幅300×径19mm	本	20.000	
(4) 構造物撤去工				
構造物取壊し工		式	1.000	
コンクリート構造物取りこわし工 (コンクリートブレーカ)		m ³	0.800	
運搬処理工		式	1.000	
コンクリート殻積込		m ³	0.800	
コンクリート殻運搬		m ³	0.800	
処分費	コンクリート	ton	1.900	
(5) 支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 62cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
雑木 伐採費	31cm以上	m ³	0.700	

R 7 徳林 復旧治山 (R 6 補正) 神山町江田 溪間工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
根株運搬		m3	4.200	
処分費	根株	ton	3.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮排水		式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	10.000	
大型土のう工	撤去	袋	10.000	
暗渠排水管	波状管及び網状管, φ 500mm	m	30.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	