

R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能西排水ボーリング 1 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. A1-4号排水ボーリング工				
(1)A1-4号排水ボーリング工				
水抜きボーリング	φ86, 礫質土	m	144.000	
水抜きボーリング	φ86, 軟岩 I	m	336.000	
保孔管	VP40, 有孔管	m	480.000	
ボーリングマシン設置・撤去		回	1.000	
(2)A1-4号孔口処理工				
床堀		m ³	3.000	
残土現地敷均し		m ³	3.000	
張コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	0.900	
張コンクリート型枠	一般型枠, 無筋構造物	m ²	5.000	
裏栗石		m ²	4.400	
集水升コンクリート	18-8-40(高炉B) W/C60%	m ³	0.800	
集水升コンクリート型枠	一般型枠, 無筋構造物	m ²	4.100	
砕石基礎		m ²	3.200	
排水パイプ	VP75	m	15.000	
孔口背面水抜工		m	0.900	
養生ネット設置		m ²	3.600	
コンクリートアンカー	M8 L=50mm	本	10.000	
(3)A1-4号流末処理工				
床堀		m ³	2.000	
埋戻		m ³	1.000	
残土現地敷均し		m ³	1.000	
ポリエチレン管布設工	高密度ポリエチレン管	m	45.000	
2. 仮設工				

R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能西排水ボーリング 1 工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)仮設工				
足場工	A1-4号	空m3	14.100	
仮設工	A1-4号	式	1.000	