

R 7 徳耕 地すべり 神山 3 期 府中排水ボーリング工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 10号横ボーリング工				
(1)10号横ボーリング工				
水抜きボーリング	φ86, 礫質土	m	350.000	
水抜きボーリング	φ86, 軟岩 I	m	70.000	
保孔管	VP40, 有孔管	m	420.000	
ボーリングマシン設置・撤去		回	1.000	
(2)10号孔口処理工				
掘削		m ³	4.000	
残土現地敷均し		m ³	4.000	
張コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	0.900	
張コンクリート型枠	一般型枠, 無筋構造物	m ²	5.300	
裏石積	t=150mm, 割栗	m ²	7.000	
集水柵コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	0.700	
集水柵型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	4.500	
基礎砕石	t=150mm, RC-40	m ²	2.900	
孔口背面水抜工		m	0.800	
排水パイプ	VP75	m	28.000	
(3)10号柵天蓋工				
エキスパントメタル	1.2*26mm	m ²	1.800	
L型アングル	65*65*6, 錆止塗装	kg	11.200	
コンクリートアンカー	M10 L=60mm	本	12.000	
平鋼	6*50mm	m	7.800	
(4)10号流末処理工				
床堀		m ³	1.000	
埋戻		m ³	1.000	

R 7 徳耕 地すべり 神山 3 期 府中排水ボーリング工事 (担い手確保型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ポリエチレン管布設工	高密度ポリエチレン管	m	11.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
足場工	10号	空m3	3.500	
仮設工		式	1.000	