

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業説明書(区域全体)

事業箇所	林名	流川県行造林		林班・小班	133林班(1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-15,1-17)			
	所在地	勝浦郡上勝町大字傍示字流川297-1						
事業の内訳	事業種	搬出間伐、作業路開設、素材運搬			伐採面積(全体面積)	11.15ha (11.15ha)		備考
	樹種	立木本数	立木材積(A)	伐採本数	伐採材積(B)	利用材積	伐採率(B/A)	
	スギ	13,781本	4727.04m3	5,219本	1790.00m3	1252.56m3	38%	
		1,236本/ha	423.95m3/ha	468本/ha	160.54m3/ha	112.34m3/ha		
	ヒノキ	536本	120.98m3	203本	45.81m3	28.42m3	38%	
		48本/ha	10.85m3/ha	18本/ha	4.11m3/ha	2.55m3/ha		
	計	14,317本	4848.02m3	5,422本	1835.81m3	1280.98m3	38%	
1,284本/ha		434.80m3/ha	486本/ha	164.65m3/ha	114.89m3/ha			
施業地の概況	林齢	56～59年生	樹種	スギ,ヒノキ	斜度	約27度	標高	820～950m
	気候	冬期は積雪あり	林況	成長は下	その他			
施業方法	搬出間伐							
事業期間	契約日の翌日から令和7年12月30日							
その他	全体面積:11.15ha(うち架線集材面積:8.72ha, 架線集材不要面積:2.43ha, 既設作業道(除地)面積:0ha) 作業路開設延長:2465m(幅員2.5m 伐開幅3.3m、開設地斜度約23度) 平均搬出距離:958m(最短474m、最長1442m) 素材運搬先:A材 徳島中央森林組合勝浦郡木材センター 550.82m3(43%)、B材 徳島中央森林組合勝浦郡木材センター 89.67m3(7%)、運搬距離 20kmまで、C材 土場売り 640.49m3(50%) 計 1281m3							

事業説明書(架線集材区域)

事業箇所	林名	流川県行造林		林班・小班	133林班1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-15,1-17			
	所在地	勝浦郡上勝町大字傍示字流川297-1						
事業の内訳	事業種	搬出間伐、作業路開設、素材運搬			面積	8.72ha		備考
	樹種	立木本数	立木材積(A)	伐採本数	伐採材積(B)	利用材積	伐採率(B/A)	
	スギ	10,778本	3696.84m3	3,557本	1219.96m3	853.68m3	33%	
		1,236本/ha	423.95m3/ha	408本/ha	139.90m3/ha	97.90m3/ha		
	ヒノキ	419本	94.61m3	138本	31.22m3	19.32m3	33%	
		48本/ha	10.85m3/ha	16本/ha	3.58m3/ha	2.22m3/ha		
	計	11,197本	3791.45m3	3,695本	1251.18m3	873.00m3	33%	
1,284本/ha		434.80m3/ha	424本/ha	143.48m3/ha	100.12m3/ha			
施業地の概況	林齢	56～59年生	樹種	スギ,ヒノキ	斜度	約27度	標高	820～950m
	気候	冬期は積雪あり	林況	成長は下	その他			
施業方法	搬出間伐							
事業期間	契約日の翌日から令和7年12月30日							
その他	全体面積:11.15ha(うち架線集材面積:8.72ha, 架線集材不要面積:2.43ha, 既設作業道(除地)面積:0ha) 作業路開設延長:2465m(幅員2.5m 伐開幅3.3m、開設地斜度約23度) 平均搬出距離:958m(最短474m、最長1442m) 素材運搬先:A材 徳島中央森林組合勝浦郡木材センター 550.82m3(43%)、B材 徳島中央森林組合勝浦郡木材センター 89.67m3(7%)、運搬距離 20kmまで、C材 土場売り 640.49m3(50%) 計 1281m3							

事業説明書(架線集材不要区域)

事業箇所	林名	流川県行造林		林班・小班	133林班11-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-15,1-17			
	所在地	勝浦郡上勝町大字傍示字流川297-1						
事業の内訳	事業種	搬出間伐、作業路開設、素材運搬			面積	1.62ha		備考
	樹種	立木本数	立木材積(A)	伐採本数	伐採材積(B)	利用材積	伐採率(B/A)	
	スギ	2,002本	686.80m3	661本	226.64m3	158.64m3	33%	
		1,236本/ha	423.95m3/ha	408本/ha	139.90m3/ha	97.93m3/ha		
	ヒノキ	78本	17.58m3	26本	5.80m3	3.64m3	33%	
		48本/ha	10.85m3/ha	16本/ha	3.58m3/ha	2.25m3/ha		
	計	2,080本	704.38m3	687本	232.44m3	162.28m3	33%	
1,284本/ha		434.80m3/ha	424本/ha	143.48m3/ha	100.18m3/ha			
施業地の概況	林齢	56～59年生	樹種	スギ,ヒノキ	斜度	約27度	標高	820～950m
	気候	冬期は積雪あり	林況	成長は下	その他			
施業方法	搬出間伐							
事業期間	契約日の翌日から令和7年12月30日							
その他	全体面積:11.15ha(うち架線集材面積:8.72ha, 架線集材不要面積:2.43ha, 既設作業道(除地)面積:0ha) 作業路開設延長:2465m(幅員2.5m 伐開幅3.3m、開設地斜度約23度) 平均搬出距離:958m(最短474m、最長1442m) 素材運搬先:A材 徳島中央森林組合勝浦郡木材センター 550.82m3(43%)、B材 徳島中央森林組合勝浦郡木材センター 89.67m3(7%)、運搬距離 20kmまで、C材 土場売り 640.49m3(50%) 計 1281m3							

事業説明書(作業路開設区域)

事業箇所	林名	流川県行造林		林班・小班	133林班1-2,1-3,1-4,1-5,1-6,1-15,1-17			
	所在地	勝浦郡上勝町大字傍示字流川297-1						
事業の内訳	事業種	搬出間伐、作業路開設、素材運搬			面積	0.81ha		備考
	樹種	立木本数	立木材積(A)	伐採本数	伐採材積(B)	利用材積	伐採率(B/A)	
	スギ	1,001本	343.40m3	1,001本	343.40m3	240.24m3	100%	
		1,236本/ha	423.95m3/ha	1,236本/ha	423.95m3/ha	296.59m3/ha		
	ヒノキ	39本	8.79m3	39本	8.79m3	5.46m3	100%	
		48本/ha	10.85m3/ha	48本/ha	10.85m3/ha	6.74m3/ha		
	計	1,040本	352.19m3	1,040本	352.19m3	245.70m3	100%	
1,284本/ha		434.80m3/ha	1,284本/ha	434.80m3/ha	303.33m3/ha			
施業地の概況	林齢	56～59年生	樹種	スギ,ヒノキ	斜度	約27度	標高	820～950m
	気候	冬期は積雪あり	林況	成長は下	その他			
施業方法	搬出間伐							
事業期間	契約日の翌日から令和7年12月30日							
その他	全体面積:11.15ha(うち架線集材面積:8.72ha, 架線集材不要面積:2.43ha, 既設作業道(除地)面積:0ha) 作業路開設延長:2465m(幅員2.5m 伐開幅3.3m、開設地斜度約23度) 平均搬出距離:958m(最短474m、最長1442m) 素材運搬先:A材 徳島中央森林組合勝浦郡木材センター 550.82m3(43%)、B材 徳島中央森林組合勝浦郡木材センター 89.67m3(7%)、運搬距離 20kmまで、C材 土場売り 640.49m3(50%) 計 1281m3							

内 訳 表

区分	名称	種別	数量	単位	単価	金額	摘要
直接工事	搬出間伐		10.34	ha	641,876	6,637,000	
	作業路開設		2,465.00	m	1,777	4,381,000	
	作業路搬出		0.81	ha	1,080,247	875,000	
	素材運搬		1,280.98	m3	1,735	2,222,000	
	作業路補修		359.00	m	462	166,000	
小計						14,281,000	
間接工事	共通仮設費		8.40	%		744,000	搬出間伐、素材運搬
	〃		10.70	%		562,000	作業路開設、作業路搬出
	現場監督費		21.00	%		3,273,000	
	社会保険料等		18.00	%		2,805,000	
小計						7,384,000	
工事価格						21,665,000	
消費税相当額			10.00	%		2,166,500	
本工事費計						23,831,500	