

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 3 号 那賀・坂州 舗装修繕工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		34		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		15		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		680		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		68		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		68		
上層路盤	路盤材種類:瀝青安定処理材, 仕上り厚:50mm	m2		680		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 3 号 那賀・坂州 舗装修繕工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		680		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		680		
不陸修正		m2		680		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		34		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		34		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
熔融式区画線 W=15cm 白実線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		220		
熔融式区画線 W=15cm 白破線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		35		
熔融式区画線 W=15cm換算 黄色	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		20		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 3 号 那賀・坂州 舗装修繕工事 (2) (担い 手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 3 号 那賀・坂州 舗装修繕工事(2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			