

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 3 号 那賀・木頭 舗装修繕工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		13		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		830		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		83		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		83		
基層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		830		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		830		
不陸整正		m2		830		
区画線工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 3 号 那賀・木頭 舗装修繕工事 (2) (担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線 W=15cm 白実線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		200		
溶融式区画線 W=15cm 白破線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		50		
溶融式区画線 W=15cm換算 黄色	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		20		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 国道 1 9 3 号 那賀・木頭 舗装修繕工事 (2) (担い 手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		