

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		4,700		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		180		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5,400		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		5,400		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		530		
法覆護岸工		式		1		
作業土工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		180		
埋戻し	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:土砂	m3		70		
埋戻し	土質:土砂	m3		770		
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		600		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		600		
かご工		式		1		
大型かご	1:0.5中段下段用	m2		15		
大型かご	1:0.5最上段用	m2		5		
大型かご	1:0.6中段下段用	m2		298		
大型かご	1:0.6最上段用	m2		59		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
吸出防止材		m2		655		
擁壁護岸工		式		1		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		29		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
鋼材切断	鋼材規格(種類他):H鋼杭(H300~H400)	箇所		9		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		15		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬処分	発生材種類:鋼材	t		14		
現場発生品運搬処分	発生材種類:廃プラ	t		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
仮橋上部	作業区分:撤去	t		12		
覆工板設置・撤去[仮栈橋設置撤去工		m2		80		
土留・仮締切工		式		1		
土のう	大型土のう規格:撤去 丸型 H110c m×径110cm	袋		160		
袋詰玉石	撤去:2t	袋		76		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事(2) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		