

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                | R 6馬土 中野木屋平線 美・木屋平太合 落石防護柵工事(2)<br>(担い手確保型)           |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |  |
|--------------------|---|----|--------|--------------|-----------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減            | 摘要 |  |
| 道路修繕               |   | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| 擁壁工                |   | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| 場所打擁壁工<br>落石防護柵基礎  |   | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| コンクリート             | コンクリート規格:18-8-40(BBoN),養生費:<br>一般養生,コンクリート夜間割増:無し     | m3 |        | 25           |                 |    |  |
| 型枠                 | 型枠の種類:一般型枠  | m2 |        | 84           |                 |    |  |
| 目地板                | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1<br>0                               | m2 |        | 3            |                 |    |  |
| 場所打擁壁工<br>張コン・平張コン |   | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| コンクリート             | コンクリート規格:18-8-25(20)(BBoN),養生費:<br>一般養生,コンクリート夜間割増:無し | m3 |        | 14           |                 |    |  |
| 型枠                 | 型枠の種類:一般型枠  | m2 |        | 58           |                 |    |  |
| 目地板                | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1<br>0                               | m2 |        | 1            |                 |    |  |
| 差し筋                | SD345 D13 L=300                                       | 本  |        | 168          |                 |    |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6馬土 中野木屋平線 美・木屋平太合 落石防護柵工事(2)<br>(担い手確保型)               |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|---|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減            | 摘要 |
| 落石雪害防止工       |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 落石防護柵工        |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| ロープ・金網        | 柵高:2m, 規格・仕様:H-2000, 厚ムキ:<br>無し                           | m  |        | 41           |                 |    |
| 支柱            | 支柱形式:H-200*100*5.5*8, 施工区<br>分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m<br>ムキ  | 本  |        | 13           |                 |    |
| 支柱            | 支柱形式:H-175*175*7.5*11, 施工区<br>分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m<br>ムキ | 本  |        | 2            |                 |    |
| 直接工事費         |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設          |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設費         |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 準備費           |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 木根等処分費        |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 共通仮設費(率計上)    |   | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 6馬土 中野木屋平線 美・木屋平太合 落石防護柵工事（2）<br>（担い手確保型） | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |        |      |    |
|---------------|---|--------------|-----------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位           | 数量（前回）          | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 純工事費          |   | 式            |                 | 1      |      |    |
| 現場管理費         |   | 式            |                 | 1      |      |    |
| 工事原価          |   | 式            |                 | 1      |      |    |
| 一般管理費等        |   | 式            |                 | 1      |      |    |
| 工事価格          |   | 式            |                 | 1      |      |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |   | 式            |                 | 1      |      |    |
| 工事費計          |   | 式            |                 | 1      |      |    |
|               |   |              |                 |        |      |    |
|               |   |              |                 |        |      |    |
|               |   |              |                 |        |      |    |
|               |   |              |                 |        |      |    |