

R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工 (谷止工)		式	1.000	
床掘り	礫質土	m <sup>3</sup>	169.000	
床掘り	硬岩	m <sup>3</sup>	35.000	
土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>	19.500	
(2) 治山ダム工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート (本堤)	BB18-8-40 W/C≦60%	m <sup>3</sup>	146.900	
水平打継目鉄筋	D22mm	本	99.000	
円形型枠	内径300mm	本	1.000	
型枠工	治山ダム工	m <sup>2</sup>	106.500	
角材式残存型枠工	90×90×2,000mm	m <sup>2</sup>	59.000	
型枠 (放水路)	一般型枠	m <sup>2</sup>	3.400	
足場		m	45.600	
(3) 溪間工付属物設置工				
堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート	アルミニウム軽合金(横40cm×縦30cm×1cm)	枚	1.000	
(4) 支障木処理工				
支障木処理工		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 63cm	本	1.000	

R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 66cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
(5)仮設工				
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬設備		基	1.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	