

見積参考資料

工事名 R7徳林 緊急予防(R6補正) 神山 町名ヶ平 溪間工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島5
単価使用年月	令和7年3月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	手入力事業 名ヶ平
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島) 森林土木
事業名	手入力事業
地区名	名ヶ平
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)
施工場所	名西郡神山町名ヶ平
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	手入力事業 名ヶ平
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	手入力事業 名ヶ平			
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)			

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	手入力事業 名ヶ平
工事名	R7徳林 緊急予防(R6補正) 神山町名ヶ平 溪間工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工(谷止工)	1.000	式		
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工(コンクリート)	1.000	式		
・ ・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式		

事業名	手入力事業 名ヶ平				
工事名	R7徳林 緊急予防 (R6補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工 (谷止工)	1.000	式			1 式当たり
床掘り 掘削 (礫質土)	169.000	m3			単 A T 単 1号
床掘り 掘削 (硬岩)	35.000	m3			単 A T 単 2号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	19.500	m ²			単 A S 単 12号
合 計					
・ ・ 治山ダム工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工 (コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート (本堤) BB18-8-40 W/C 60%	146.900	m3			単 A T 単 3号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	99.000	本			単 A T 単 5号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			単 A
型枠工 (本堤) (治山ダム工)	106.500	m ²			単 A T 単 4号
角材式残存型枠工 (90×90×2,000mm)	59.000	m ²			単 A S 単 18号
型枠 (放水路) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²			単 A S 単 17号
キャットウォーク	45.600	m			単 A S 単 10号

事業名	手入力事業 名ヶ平				
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 溪間工付属物設置工	1.000	式			
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式			1 式当たり
ネームプレート (アルミ合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 支障木処理工	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 56cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 63cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 66cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単 A
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			

事業名	手入力事業 名ヶ平
工事名	R7徳林 緊急予防(R6補正) 神山町名ヶ平 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,コンクリート,コンクリート 溪間 工,40m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称	コンクリート				
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	40.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		2.000	人		
	軽油 パトロール給油		34.000	L		
	合計					算出数量 42.400 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	手入力事業 名ヶ平
工事名	R 7 徳林 緊急予防 (R 6 補正) 神山町名ヶ平 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, 鉄筋, 鋼材, 40m, 2段クレーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3) 運搬物区分	鋼材				
	4) 資材名称	鉄筋				
	5) 1回当り運搬量	0.900				
	6) 運搬距離	40.000m				
	7) 1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8) クレーン区分	2段クレーンなし				
	9) 加算人数(作業員)					
	10) 山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油		44.000	L		
	パトロール給油					
	合 計					算出数量 51.300 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

