

工事数量総括表(附01)

工事名	R 6 那土 竹ガ谷驚敷線他 那賀・西納他 舗装修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	m		360		
汚泥処分		m ³		0.3		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m ²		5,790		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		232		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		232		
不陸整正		m ²		5,790		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		5,790		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 6 那土 竹ガ谷驚敷線他 那賀・西納他 舗装修繕工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (B)		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(附01)

工事名	R 6 那土 竹ガ谷驚敷線他 那賀・西納他 舗装修繕工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			