

# 工事数量総括表(法面修繕)

工事名	R6馬土 国道438号 つ・貞光皆瀬川向 落石防止工事(担い 手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
法面工		式		1		
法面吹付工		式		1		
コンクリート吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	m2		424		
防護柵工		式		1		
ガードパイプ		m		12		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(法面修繕)

工事名	R 6馬土 国道438号 つ・貞光皆瀬川向 落石防止工事(担い 手確保型)	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
木根等処分費		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 工事数量総括表(路側(落石))

工事名	R 6馬土 国道438号 つ・貞光皆瀬川向 落石防止工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50m	m		3		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装厚:150m	m		8		
汚泥処分		t		0.03		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		1		
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:コンクリート舗装	m2		2		
殻運搬 アスファルト殻	殻種別:舗装版破碎	m3		0.1		
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	殻種別:舗装版破碎	m3		0.4		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.1		

# 工事数量総括表(路側(落石))

工事名	R 6馬土 国道438号 つ・貞光皆瀬川向 落石防止工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.4		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		11		
表層 小規模	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満	m2		11		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20		
床掘り	土質:土砂	m3		10		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		20		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		14		
処分費		m3		14		

# 工事数量総括表(路側(落石))

工事名	R6馬土 国道438号 つ・貞光皆瀬川向 落石防止工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>		22		
落石雪害防止工		式		1		
落石防護柵工		式		1		
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:間隔保持材付ロープ7本掛, 厚ムキ:無し	m		10		
支柱	支柱形式:H200×100×5.5×8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m ムキ	本		3		
支柱	支柱形式:H175×175×7.5×11, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m ムキ	本		2		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m <sup>3</sup>		32		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(路側(落石))

工事名	R 6馬土 国道438号 つ・貞光皆瀬川向 落石防止工事(担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		30		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

# 工事数量総括表(路側(落石))

工事名	R6馬土 国道438号 つ・貞光皆瀬川向 落石防止工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事費計		式		1		