

工事数量総括表(雄①)

工事名	R 6 那土 阿南鷲敷日和佐線 那賀・雄 舗装修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		250		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²		1,320		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		66		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		66		
不陸整正		m ²		1,320		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度アスコソ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		1,320		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(雄①)

工事名	R 6 那土 阿南鷲敷日和佐線 那賀・雄 舗装修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		360		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		90		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		16		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(雄①)

工事名	R 6 那土 阿南鷲敷日和佐線 那賀・雄 舗装修繕工事(担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(雄②)

工事名	R 6 那土 阿南鷲敷日和佐線 那賀・雄 舗装修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		180		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m ²		1,040		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³		52		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³		52		
不陸整正		m ²		1,040		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度アスコソ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m ²		1,040		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(雄②)

工事名	R 6 那土 阿南鷺敷日和佐線 那賀・雄 舗装修繕工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		290		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		75		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(雄②)

工事名	R 6 那土 阿南鷲敷日和佐線 那賀・雄 舗装修繕工事(担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		