

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工事 （担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
海岸土工		式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50		
残土等処分		m3		50		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		120		
埋戻し	土質:土砂	m3		60		
基面整正		m2		50		
場所打擁壁工 2号(1)胸壁工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工事 （担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		45		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		20		
足場 枠組	安全ネット:無し	掛m2		20		
足場 単管傾斜	安全ネット:無し	掛m2		20		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		14		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		50		
スリッパバー		本		8		
場所打擁壁工 2号(2)胸壁工		式		1		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		125		
基礎材	基礎材規格:各種, 敷厚:0.2m	m2		10		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工事 （担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.07		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.03		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.01		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		0.03		
支保工		空m3		10		
足場 枠組	安全柵:無し	掛m2		60		
足場 単管傾斜	安全柵:無し	掛m2		50		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		28		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		140		
止水板		m		8		
スリップバー		本		24		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工事 （担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
漏洩防止材		m2		20		
床板工		式		1		
床板工(海側)		式		1		
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3		1		
型枠	一般型枠	m2		3		
鉄筋	SD345, D22	t		0.08		
鉄筋	SD345, D16	t		0.06		
鉄筋	SD345, D13	t		0.02		
目地板	瀝青質目地板t=10	m2		2		
ゴム支承		m2		1		
床板工(陸側)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工事 （担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3		1		
型枠	一般型枠	m2		3		
鉄筋	SD345, D22	t		0.09		
鉄筋	SD345, D16	t		0.07		
鉄筋	SD345, D13	t		0.02		
目地板	瀝青質目地板t=10	m2		2		
ゴム支承		m2		1		
排水構造物工		式		1		
集水柵工		式		1		
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋	蓋種類:T-14 500*500	枚		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工事 （担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格：φ 300	m		2		
場所打水路工 L型水路		式		1		
基礎材	基礎材規格：再生クラッシュラン40～0，敷厚：0.15m	m2		4		
コンクリート	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3		1		
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2		8		
場所打水路工 U型水路		式		1		
基礎材	基礎材規格：再生クラッシュラン40～0，敷厚：0.15m	m2		20		
コンクリート	コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3		4		
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2		50		
コンクリート蓋	C2-B300	枚		49		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工事 （担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		30		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		1		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗 装版厚:15cmを超え30cm以下	m		15		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		40		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		98		
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		9		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		30		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工事 （担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
汚泥処分		m3		0.2		
復旧工		式		1		
平張コンクリート復旧		式		1		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		7		
基礎碎石	RC-40	m2		30		
鉄筋金網	D6*150*150	m2		30		
目地材	瀝青質目地板t=10	m2		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波土 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工事 （担い手確保型）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋	SD345, D13	t		0.02		
削孔	φ 23*300	孔		36		
アスファルト舗装復旧		式		1		
表層	再生密粒度アスコン(13)	m2		46		
上層路盤	RM-30	m2		46		
下層路盤	RC-40	m2		46		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
土のう	大型土のう規格:耐候性	袋		61		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 波士 日和佐港海岸（戎地区） 美波・日和佐浦 防潮堤工事 （担い手確保型）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		