

工事数量総括表(貞光太田西)

工事名	R 6馬土 水神谷他 つ・貞光太田西他 管理用道路工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1		
砂防土工		式		1		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		2		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
植生マット	工種区分:植生マット工,施工規模:250m 2未満	m2		2		
付帯道路工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り		m3		60		
埋戻し		m3		30		

工事数量総括表(貞光太田西)

工事名	R 6馬土 水神谷他 つ・貞光太田西他 管理用道路工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基面整正		m2		16		
残土処理		m3		30		
床版工		式		1		
上部工		橋		1		
下部工		基		2		
擁壁工		式		1		
取合擁壁		m3		0.6		
現場打水路工		式		1		
2号U型側溝		m		8		
舗装工		式		1		
舗装止工		m		20		

工事数量総括表(貞光太田西)

工事名	R6馬土 水神谷他 つ・貞光太田西他 管理用道路工事(担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
1号平張コンクリート		m2		96		
2号平張コンクリート		m2		25		
防護柵工		式		1		
ガードレール		m		8		
仮設工		式		1		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
仮橋上部	作業区分:撤去	t		7		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2		36		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(貞光太田西)

工事名	R 6馬土 水神谷他 つ・貞光太田西他 管理用道路工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		13		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(貞光小山北)

工事名	R 6馬土 水神谷他 つ・貞光太田西他 管理用道路工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
砂防堰堤		式		1		
砂防土工		式		1		
残土処理工		式		1		
積込		m3		1,000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,000		
残土等処分		m3		1,000		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(貞光小山北)

工事名	R 6馬土 水神谷他 つ・貞光太田西他 管理用道路工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	砂防・地すべり対策	砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(貞光西山)

工事名	R 6馬土 水神谷他 つ・貞光太田西他 管理用道路工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
附帯工		式		1		
復旧工		式		1		
平張コンクリート		m2		200		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

