

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 6 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
河川土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		840		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		350		
盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		160		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		90		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		110		

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 6 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		250		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		910		
残土等処分		m3		910		
地盤改良工		式		1		
地盤改良工		式		1		
床掘		m3		50		
コマ型ブロック基礎 暫定単価		式		1		
擁壁護岸工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20		

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R6三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3		140		
埋戻し 埋戻幅 1m未満	土質:礫質土	m3		7		
埋戻し 埋戻幅 1~4m	土質:礫質土	m3		90		
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	土質:礫質土	m3		20		
基面整正		m2		30		
場所打擁壁工 コンクリート護岸工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:7m,コンクリート規格:24- 12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,	m3		194		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		3.51		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	m2		23		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		390		
裏石積	t=200mm	m2		387		

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 6 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場	安全ネット:無し	掛m2		390		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		81		
吸出し防止材	材質:不織布,種類:ヤシ繊維系,厚さ:t=10mm	m2		8		
場所打擁壁工 下流側すりつけ工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3.3m,コンクリート規格:2 4-12-25(20)(高炉),養生費:一般養	m3		14		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.24		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		29		
裏石積	t=200mm	m3		29		
足場	安全ネット:無し	掛m2		60		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		13		
吸出し防止材	材質:不織布,種類:ヤシ繊維系,厚さ:t=10mm	m2		1		

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R6三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工 上流側すりつけ工		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:7m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		31		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		58		
足場	安全ネット:無し	掛m2		60		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		22		
吸出し防止材	材質:不織布,種類:ヤシ繊維系,厚さ: :t=10mm	m2		1		
場所打擁壁工 もたれ式護岸		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3.1m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		23		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		36		
裏込材		m3		11		
足場	安全ネット:無し	掛m2		40		

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R6三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m		11		
吸出し防止材	材質:不織布,種類:ヤシ繊維系,厚さ:t=10mm	m2		0.8		
根固め工		式		1		
根固めブロック工		式		1		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):1,ブロック種類(実質量):1t	個		172		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	個		172		
吸出し防止材		m2		250		
間詰コンクリート	18-8-40	m3		7		
場所打擁壁工 間詰コンクリート		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:3.1m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		4		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		0.4		

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 6 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		22		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		60		
石積取壊し		m3		9		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		60		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		60		
残土等処分 石積殻		m3		9		
土砂等運搬 石積殻		m3		9		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 6 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工食用道路工		式		1		
工食用道路盛土 積込・運搬費含む	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		600		
敷砂利	碎石規格:RC-40,敷厚:100mm	m2		150		
土のう 仮設土のう制作・設置 工食用道路(下段)	大型土のう規格:耐候性(短期仮設)	袋		386		
土のう 仮設土のう設置(下段) 他工区流用土のう	大型土のう規格:耐候性(長期仮設)	袋		100		
土のう 仮設土のう制作・設置 縮切工	大型土のう規格:耐候性(短期仮設)	袋		66		
土のう 仮設土のう設置(縮切工) 仮設護岸流用土のう	大型土のう規格:耐候性(長期仮設)	袋		171		
土砂等運搬	土のう中詰め材:地山数量	m3		380		
遮水シート		m2		206		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		



# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 6 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事(2) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費	平板載荷試験	式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

# 工事数量総括表(附帯工事費)

工事名	R 6 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1		
排水構造物工		式		1		
現場打水路工		式		1		
U型水路		式		1		
水路工		式		1		
高密度ポリエチレン管	L=9m、φ1000 撤去、再設置	式		1		
高密度ポリエチレン管	L=8m*2 φ400 撤去	式		1		
水叩き工		式		1		
場所打擁壁工		式		1		
1号重力式擁壁		式		1		
2号重力式擁壁		式		1		

# 工事数量総括表(附帯工事費)

工事名	R 6 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事(2) (担い手確保型)	事業区分	工事区分	河川改修	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		