

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 橘港 (大瀨地区) 阿南・津乃峰 - 5.5m岸壁工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1		
陸上地盤改良工		式		1		
固化工		式		1		
機械攪拌 Φ1600mm	杭長L=15.0m, 打設長=16.5m	本		89		
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=13.1m, 打設長L=16.5m	本		11		
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12.6m, 打設長L=16.5m	本		5		
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12.1m, 打設長L=16.5m	本		10		
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12.0m, 打設長L=16.5m	本		5		
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=11.4m, 打設長L=16.5m	本		5		
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=11.1m, 打設長L=16.5m	本		10		
高圧噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=10.3m, 打設長L=16.5m	本		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 橘港 (大潟地区) 阿南・津乃峰 - 5.5 m岸壁工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
注入設備 高压喷射搅拌		式		1		
土工		式		1		
土工 高压喷射搅拌排泥		式		1		
土砂等運搬	現場内運搬	m3		1,180		
路体(築堤)盛土	現場内盛土	m3		1,180		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し	既設路側側溝	m3		5		
アスファルト舗装版切断		m		47		
汚泥処分		t		0.06		
アスファルト舗装版取壊し	t=5cm	m2		178		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 橘港 (大潟地区) 阿南・津乃峰 - 5.5 m岸壁工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
安全対策		式		1		
交通誘導警備員	B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械器具等運搬 機械攪拌		台		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 橘港 (大潟地区) 阿南・津乃峰 - 5.5 m岸壁工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		