

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
河床整地工		式		1			
河床整地		m3		3			
埋戻し材		式		1			
土材料		m3		40			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
矢板護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m ³		40			
笠コンクリート工		式		1			
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:60cm, 高さ:60cm	m		82			
矢板工		式		1			
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板平均長さ:6.5m, 鋼矢板打込長:5.7m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚		89			
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板平均長さ:6.5m, 鋼矢板打込長:5.7m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚		2			
鋼矢板切断 2号異形鋼矢板		m		1			
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1			
護岸付属物工		式		1			
1号平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 高さ:20cm	m		80			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		20			
根固めブロック撤去	ブロック規格:ヒールハイフ2t型	個		148			
コンクリート構造物取壊し ヒールハイフ2t型	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		129			
根固めブロック撤去	ブロック規格:異形2t型	個		57			
コンクリート構造物取壊し 異形2t型	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		49			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		149			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		49			
現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう袋	t		0.2			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		149			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		49			
大型土のう袋処分		t		0.2			
仮設工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		670			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		290			
河床等掘削		m3		160			
工事用道路工 設置		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,500			
敷碎石	碎石規格:RC-30, 敷厚:100mm	m2		720			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置	m2		81			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土のう 製作・設置	大型土のう規格:径110×高110	袋		76			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ800	m		150			
暗渠排水管運搬		t		3			
作業ヤード整備工		式		1			
ヤード造成		m2		843			
汚濁防止工		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:設置	m		40			
工事用道路工 撤去		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		260			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		920			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
河床等掘削		m3		310			
積込（ルース）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3 未満	m3		920			
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		1,180			
軟弱土等運搬	土質：土砂	m3		310			
敷碎石撤去	碎石規格：RC-30，敷厚：100mm	m2		720			
土砂等運搬 敷碎石		m3		70			
敷鉄板	鋼材規格：22×1,524×3,048(mm)，作 業区分：撤去	m2		81			
土のう 撤去	大型土のう規格：径110×高110	袋		76			
仮水路工 撤去		式		1			
暗渠排水管		m		150			
暗渠排水管運搬		t		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
汚濁防止工 撤去		式		1			
汚濁防止フェンス	作業区分:撤去	m		40			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		80			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		14.4			
準備費		式		1			
木根等処分費 草運搬		t		0.1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 宮川内谷川 上板・西分 河川工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
木根等処分費 草処分		t		0.1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			