

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島吉野線 阿波・吉野西条 自歩道工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），施工数量：小規模（標準）	m3		91		
路床盛土工		式		1		
路床盛土 【歩道・流用土】	施工幅員：2.5m未満	m3		91		
路床盛土 【路床・購入土】	施工幅員：2.5m未満	m3		16		
土材料		m3		16		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3		175		
残土等処分		m3		175		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島吉野線 阿波・吉野西条 自歩道工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
土留壁		m3		10			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り（掘削）	土質：土砂	m3		267			
路床盛土	施工幅員2.5m以下	m3		2			
埋戻し	土質区分：土砂, 土質：土砂	m3		76			
土材料		m3		2			
管渠工		式		1			
ビュ-ム管(B形管) 【1号管渠】	管規格：外圧管2種	m		21			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島吉野線 阿波・吉野西条 自歩道工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
集水桝・マンホール工		式		1		
現場打ち街渠桝 【1号街渠桝】	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所		7		
現場打ち集水桝 【5号集水桝】	集水桝・街渠桝種類：現場打材, コンクリート規格：18-8-40(高炉), 法面作業補正：無し	箇所		1		
場所打水路工		式		1		
現場打水路 【1-1号U型側溝】	内幅：300, 内高：H≦700, 標準部, コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m		91		
現場打水路 【1-2号U型側溝】	内幅：300, 内高：H≦700, 乗入部, コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m		12		
現場打水路 【2-1号U型側溝】	内幅：400, 内高：H≦500, 標準部, コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m		27		
現場打水路 【2-2号U型側溝】	内幅：400, 内高：H>500, 標準部, コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m		47		
現場打水路 【2-4号U型側溝】	内幅：400, 内高：H>500, 乗入部, コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m		10		
現場打水路 【2号横断側溝】	内幅：400, 内高：H>500, コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m		3		
側溝蓋 【1-1号U型側溝】	蓋種類：C1-B300	枚		182		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島吉野線 阿波・吉野西条 自歩道工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝蓋 【1-2号U型側溝】	蓋種類:C2-B300	枚		24			
側溝蓋 【2-1号U型側溝】	蓋種類:C1-B400	枚		53			
側溝蓋 【2-2号U型側溝】	蓋種類:C1-B400	枚		95			
側溝蓋 【2-4号U型側溝】	蓋種類:C2-B400	枚		20			
側溝蓋 【2号横断側溝】	蓋種類:T-25, B400	枚		3			
排水工		式		1			
路面排水 【1号L型側溝】	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		186			
縁石 【A1タイプ】	B種, 両面R	m		146			
縁石 【A2タイプ】	B種, 車両乗入	m		29			
縁石 【A3タイプ】	B種, 歩道切下	m		4			
縁石 【B1タイプ】	B種, 両面R	m		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島吉野線 阿波・吉野西条 自歩道工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
縁石 【B2タイプ】	B種, 車両乗入	m		0.8		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		43		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		190		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		140		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		43		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		7		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		43		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島吉野線 阿波・吉野西条 自歩道工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.2		
復旧工		式		1		
復旧工		式		1		
カーブミラー		箇所		1		
農水バルブ		箇所		2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		100		
交通誘導警備員	B	人日		100		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島吉野線 阿波・吉野西条 自歩道工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
アスファルト舗装工 【県道路肩部】		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2		134		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		134		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		134		
アスファルト舗装工 【歩道一般部】		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		412		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		412		
アスファルト舗装工 【歩道乗入部】		式		1		
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		90		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		90		
アスファルト舗装工 【取合復旧部】		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島吉野線 阿波・吉野西条 自歩道工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚：100mm	m2		11		
表層（車道・路肩部）	材料種類：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：50mm, 平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		11		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 徳島吉野線 阿波・吉野西条 自歩道工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事費計		式		1			