

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満	m3		60			
掘削	土質：軟岩, 施工方法：オープンカット, 障害：無し, 施工数量：1,000m3未満	m3		100			
掘削	土質：土砂, 施工方法：片切掘削	m3		70			
掘削	土質：軟岩, 施工方法：片切掘削	m3		120			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			
土砂等運搬	土質：軟岩	m3		230			
残土等処分		m3		360			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
法面工		式		1			
付属物工		式		1			
平張コンクリート		m2		18			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		5			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		1			
基面整正		m2		2			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
張コンクリートA No. 8+10～No. 9+15		m		23			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
張コンクリートB No. 9+15～No. 10			m		5		
落石雪害防止工			式		1		
落石防護柵工			式		1		
支柱 中間支柱 H=3. 5m		支柱形式:H-200*100*5. 5*8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3. 50m メッキ	本		9		
仮設工			式		1		
防護施設工			式		1		
切土及び発破防護柵(撤去)			m2		180		
基礎コンクリート(撤去)			t		9. 7		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		5		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			