

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐港線（田井ノ浜トンネル） 美波・田井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
電気設備(機器単体)		式		1			
トンネル照明設備		式		1			
トンネル照明設備		式		1			
照明分電盤	屋外自立型, 800×1700×500, SUS	面		1			
自動調光装置	制御部:分電盤内組込, 受光部:引込柱取付	台		1			
機器単体費計（工場製作原価）		式		1			
電気設備		式		1			
トンネル照明設備工		式		1			
トンネル照明設備設置工		式		1			
自動調光装置設置	制御部:分電盤内組込, 受光部:引込柱取付	台		1			
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):基本照明, 規格(文字入力):KAE045BLS-J-D	台		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐港線（田井ノ浜トンネル） 美波・田井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):基本照明(蓄電池内蔵), 規格(文字入力):KAEP045BLS-J-D	台		2		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明, 規格(文字入力):KAE300BS-J-D	台		2		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明, 規格(文字入力):KAE250BS-J-D	台		7		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明, 規格(文字入力):KAE200BS-J-D	台		8		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明, 規格(文字入力):KAE150BS-J-D	台		7		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明, 規格(文字入力):KAE100BS-J-D	台		7		
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明, 規格(文字入力):KAE35BS-J-D	台		5		
トンネル照明器具取付部材	LED照明器具	式		1		
抗外灯 ジョイントユニット		基		2		
分電盤設置工		式		1		
屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外自立型, 名称(文字入力):照明分電盤	面		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐港線（田井ノ浜トンネル） 美波・田井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
配管・配線工		式		1		
地中配線 地中管内 電力ケーブル	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 2.0mm ² ×2C	m		38		
地中配線 地中管内 電力ケーブル	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 14mm ² ×2C	m		5		
地中配線 地中管内 電力ケーブル	線種:配線各種	m		12		
地中配線 地中管内 電力ケーブル	線種:配線各種	m		12		
屋外配線 地中管内 通信ケーブル	線種:配線各種	m		5		
屋外配線 地中管内 電線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:3.5mm ²	m		5		
屋外配線 屋外管内 電力ケーブル	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 14mm ² ×2C	m		10		
屋外配線 屋外管内 通信ケーブル	線種:配線各種	m		5		
屋外配線 屋外管内 電線	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線), I Vケーブル規格:3.5mm ²	m		4		
屋外配線 CON管内 電力ケーブル	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 2.0mm ² ×2C	m		8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐港線（田井ノ浜トンネル） 美波・田井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
屋外配線 CON管内 電力ケーブル	線種:配線各種	m		14			
屋外配線 CON管内 電力ケーブル	線種:配線各種	m		8			
屋外配線 屋外露出 電力ケーブル	線種:配線各種	m		229			
屋外配線 屋外露出 電力ケーブル	線種:配線各種	m		232			
配管配線附属品	モルト分岐加工, 端末処理, クランプベース , ケーブルクランプ	式		1			
ブルボックス設置工		式		1			
ブルボックス設置	規格(文字入力):SUS, WP, 露出形, 寸 法(文字入力):600×600×200	個		2			
ブルボックス設置	規格(文字入力):SUS, WP, 露出形, 寸 法(文字入力):400×400×200	個		1			
トンネル照明設備撤去工		式		1			
自動調光装置撤去	型式(文字入力):自動調光装置, 受光 部, 規格(文字入力):照度式	台		1			
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):基本照明, 規格(文 字入力):FHP45	台		17			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐港線（田井ノ浜トンネル） 美波・田井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):入口照明, 規格(文字入力):NHT110	台		32		
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):入口照明, 規格(文字入力):NHT180	台		24		
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):入口照明, 規格(文字入力):NHT220	台		4		
分電盤撤去工		式		1		
屋外分電盤撤去	型式(文字入力):屋外自立型, 名称(文字入力):屋外自立型照明分電盤	面		1		
フールボックス撤去工		式		1		
フールボックス撤去	規格(文字入力):フールボックス, 寸法(文字入力):600×600×200	個		2		
フールボックス撤去	規格(文字入力):フールボックス, 寸法(文字入力):400×400×200	個		1		
配管・配線撤去工		式		1		
地中配線撤去 地中管内	線種:電力ケーブル他, 規格:各種	式		1		
屋外配線撤去 屋外管内	線種:電力ケーブル他, 規格:各種	式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐港線（田井ノ浜トンネル） 美波・田井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配線撤去 CON管内	線種:電力ケーブル, 規格:各種	式		1		
屋外配線撤去 屋外露出	線種:電力ケーブル, 規格:各種	式		1		
工場製品輸送工		式		1		
現場発生品運搬		式		1		
現場発生品運搬		式		1		
仮設工		式		1		
高所作業車		式		1		
高所作業車運転		日		30		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		120		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 由岐港線（田井ノ浜トンネル） 美波・田井 トンネル 照明設備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		