

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管分岐工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
管路		式		1			
管工		式		1			
管材費		式		1			
不断水切替弁	φ 1000×φ 1000	基		1			
鋼管片挿(鋼管内径)片B異種短管	φ 975×1000A×2100L	本		1			
鋼製片挿(継ぎ輪)直管	φ 1000×6350L	本		1			
両挿二フランジ付排水T字管	両挿（継ぎ輪） 1000A×2450L×800A×80A	本		1			
鋼製片挿(継ぎ輪)片挿(PC)短管	片挿（継ぎ輪）片挿（PC内径） φ 1000×2650L	本		1			
鋼製継ぎ輪	φ 1000	個		2			
フランジ蓋	φ 1000	個		1			
空気弁用フランジ蓋	φ 800×150A	個		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管分岐工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
急速空気弁	φ 150	基		1			
レバー式補修弁	φ 150×300L	基		1			
フランジ接合材	φ 1000	組		1			
フランジ接合材	φ 800	組		1			
フランジ接合材	φ 150	組		2			
フランジ接合材	φ 75	組		1			
内面バンド PC - 鋼管	φ 1000	組		1			
内面バンド 鋼管 - 鋼管	φ 1000	組		1			
ドレ配管用フランジ	80A ねじ込み	個		1			
鋼管（白）六角ニップル	80A	個		1			
ボールバルブ	80A	個		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管分岐工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鉄蓋	CV0S-70G-10L 700×100H	個		1			
ハイピット 上部壁	W0-70-200ANツキ 上部壁200	個		1			
ハイピット 中部壁	NHVO-70-100B 中部壁100	個		1			
ハイピット 下部壁	NHVO-70-300C 下部壁300	個		1			
ハイピット 底版	NHVO-70-40STツキ 底版40	個		1			
AJフレームホルダボルト緊結セットM16	3個セットL=150 W0-50, 60, 70及びWA-90用	箱		1			
管工事費		式		1			
不断水切替弁設置工		式		1			
鋼管機械（吊込み）据付工	A種 1000mm	m		13.6			
メカニカル継手工	1000mm	口		4			
現場溶接直管	φ 1000	箇所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管分岐工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場溶接	パドルと管体 φ1000	箇所		2			
内面バンド設置費	φ1000	箇所		2			
PC管切断工	ワイヤー φ1000	箇所		4			
PC管撤去	φ1000	m		10.5			
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 PC管	m3		3			
フランジ継手JWWA7.5K	1000mm	口		1			
フランジ継手JWWA7.5K	800mm	口		1			
フランジ継手JWWA7.5K	150mm	口		2			
空気弁設置	150mm	基		1			
铸铁製補修弁設置 機械	150mm 縦型	基		1			
鉄蓋設置 円形4号	600mm 30以上60kg未満	個		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管分岐工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置	円形4号 調整リング 600×50 30kg未満 6	個		1			
レジンコンクリート製ボックス設置	円形4号 上部壁 600×200 30以上60kg未満	個		1			
レジンコンクリート製ボックス設置	円形4号 下部壁 600×300 30以上60kg未満	個		1			
レジンコンクリート製ボックス設置	円形4号 底板 600×40 30kg未満	個		1			
フランジ継手JWWA10K	75（80）mm	口		1			
小口径鋼管ねじ込み接合	80mm	箇所		2			
鋳鉄製仕切弁設置 機械	縦型 100mm以下	基		1			
土工		式		1			
土工		式		1			
舗装版切断		m		6			
舗装版破碎		m2		51			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管分岐工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
掘削		m3		210			
埋戻し		m3		180			
運搬処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		210			
土砂等処分		m3		210			
殻運搬	アスファルト殻	m3		3			
殻処分	アスファルト殻	m3		3			
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋構造物）	m3		3			
殻処分	コンクリート殻（鉄筋構造物）	t		13			
鋼材等処分	H形鋼 鋼管	t		2.1			
道路復旧工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管分岐工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
表層（車道・路肩部）	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物（13），舗装厚：50mm, 1. 4m以上3m以下	m2		51			
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：再生クラッシュランRC-30, 仕上り厚：100mm	m2		51			
地盤改良工		式		1			
地盤改良工		式		1			
高圧噴射攪拌工	二重管工法	本		2			
薬液注入工	二重管ストレーナ工法（複相方式） 2 セット	本		60			
汚泥吸排車運搬		m3		54			
汚泥土処理費		m3		54			
付帯工		式		1			
試掘工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管分岐工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装版切断		m		12			
舗装版破碎		m2		6			
掘削		m3		7			
埋戻し		m3		6			
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類：再生クラッシュランRC-30, 仕上り厚：100mm	m2		6			
表層（車道・路肩部）	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物（13），舗装厚：50mm, 1.4m未満	m2		6			
運搬処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		7			
土砂等処分		m3		7			
殻運搬	アスファルト殻	m3		0.3			
殻処分	アスファルト殻	m3		0.3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管分岐工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
配管基礎工		式		1			
コンクリート	無筋構造物 人力打設 18N/mm2	m3		11			
型枠	鉄筋・無筋構造物	m2		6			
基礎碎石	RC-40 T=15cm	m2		27			
管台コンクリート		式		1			
コンクリート	無筋構造物 人力打設 18N/mm2	m3		5			
型枠	鉄筋・無筋構造物	m2		16			
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m		2			
H形鋼SS400広幅	200×200×8×12	t		0.6			
H形鋼SS400広幅	150×150×7×10	t		0.1			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管分岐工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土留工		式		1			
鋼矢板	50<Nmax≤100 継施工無 III型 7.5 m 供用日数：150日 土木用摩擦低 減剤塗布	枚		76			
切梁・腹起し	火打ブロック有	t		11.7			
土のう		袋		9			
施工用管台		式		1			
施工用管台	H形鋼 SS400 広幅 300×300×10 ×15	t		1.7			
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m		7			
プレキャスト版	1000×2000×t100	個		4			
仮設道路		式		1			
掘削	土砂	m3		580			
埋戻し	良質土	m3		670			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管分岐工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
下層路盤	仮設道路部 250mm RC-30	m2		133			
下層路盤	施工ヤード部 300mm RC-30	m2		1,020			
土木シート敷設	地山保護用（合繊不織布）	m2		1,157			
土木シート敷設	仮置土用（ブルーシート）	m2		390			
表層（車道・路肩部）	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物（13），舗装厚：50mm, 3.0m超	m2		133			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量：0以上40(m3/h)未満, 排水方法：作業時排水	日		4			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		60			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管分岐工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	鋼矢板	t		34			
仮設材運搬費	山留材	t		11.7			
建設機械運搬費	クラッシュパ イラー	台		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費	土壌分析	式		1			
地質調査費	六価クロム溶出試験	式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企工 阿南工業用水道 送水管分岐工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			