

見積参考資料

工事名 R7三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和7年5月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
砂防土工		式	1				
残土処理工		式	1				
現地敷均し		m3	3				単 1号
地下水排除工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り（掘削）	土質：土砂	m3	2				単 2号
埋戻し	土質区分：土砂, 土質：土砂	m3	0.2				単 3号
集排水ボーリング工		式	1				
ボーリング	施工場所：地表, 土質区分：硬質土, 呼び径：径90mm	m	250				単 4号
ボーリング	施工場所：地表, 土質区分：軟岩, 呼び径：径90mm	m	25				単 5号
保孔管	施工場所：地表VP, スレー現場加工：無し, 保孔管材質・種類（VPの場合）：各種, 保孔管材質・種類（各種の場合）：VP-40	m	275				単 6号
ボーリング 仮設機材		回	1				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場		空m3	9				単 8号
孔口処理工		式	1				
孔口処理工 WE-1		箇所	1				単 9号
流末処理工		式	1				
流末処理工		m	123				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消費税額及び地方消費税額			式	1				
工事費計			式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	現地敷均し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 現場制約あり	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:粘性土, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 粘性土, φ 90mm, 50m/ 本を超え80m/ 本以下	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	ホーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング		地表, 軟岩, φ 90mm, 50m/本を超え80m/本以下	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	保孔管	施工場所:地表VP, スレーナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
保孔管		地表, VP, 無し, 工場加工品, 各種	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	ホーリング 仮設機材		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホーリング 仮設機材		地表, 標準	回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	足場		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(地表)		傾斜地, 標準	空m3	1				
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	孔口処理工 WE-1		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 9			張コンクリート	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0. 9				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5				
拾石積(裏石積)		厚さ15cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	4			単 11号	
割栗石小型車4t割増			m3	0. 7				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 7			ます部	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0. 7				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	5				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生グラッサン 40～0, 全ての費用	m2	3				
砕石小型車4t割増			m3	0. 5				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75			m	12				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150			m	2				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	孔口処理工 WE-1		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
45° エルボ VP-75			個	5				
90° エルボ VP-150			個	1				
ソケット φ150			個	1				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	0. 7			水抜きパイプ	
吸出し防止材 ヤシ繊維系 t=10mm			m2	0. 2				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	流末処理工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管及び網状管, 50～150mm, 要, 全ての費用	m	10				
床掘り		土砂, 現場制約あり	m3	0. 9				
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	0. 7				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	拾石積(裏石積)	厚さ15cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石 50-150mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 50-150mm			m3	8. 6				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	1. 6				
土木一般世話役			人	0. 7				
普通作業員			人	6. 4				
合計								
単価							円／m2	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	0. 023	232	
L001110014	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	19. 83	95, 765	
L001140051	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4. 9t吊	日	1. 117	18, 544	
L001180001	タンク 及びポンプ	質量 60～80kg	日	0. 355	229	
M000571004	クワータポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量200L/min	供用日	24. 726	80, 582	
M000601011	ローリングマシン[ロータリーカッソン式]	スキッド型 55kW級	供用日	22. 096	1, 860, 425	
	合計額				2, 055, 777	

見積単価一覧表

工事名	R7三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	42,367	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

R7三土 仏子地すべり 三・山城仏子 地下水排除工事(担い手確保型)

仏子地すべり防止区域

三好市山城町仏子

数量計算書(当初)

徳島県西部総合県民局 県土整備部＜三好＞

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格・寸 法	単位	数 量	計上数量	備考
土工							
	残土処理工						
		現地敷均し		m ³	3.4	3	2.1+11.1-(0.2+8.6)/0.9
地すべり防止工							
	作業土工		床堀(掘削)土砂	m ³	2.1	2	
			埋戻(発生土・転圧あり)	m ³	0.2	0.2	
	集排水ボーリング工	L=55m×5本					
		横ボーリング	地表・礫混じり土砂 φ 90	m	250	250	
		横ボーリング	地表・軟岩 φ 90	m	25	25	
		保孔管ストレーナ(1) 3孔	ストレーナ現場加工無しVP40・工場加工品	m	55	55	
		保孔管ストレーナ(2) 4孔	ストレーナ現場加工無しVP40・工場加工品	m	220	220	
		機械据付撤去	地表	回	1	1	
		足場工	傾斜地	空m ³	9	9	
	孔口処理工			箇所	1	1	
	張コンクリート	コンクリート	σ ck=18N/mm2	m ³	0.9	0.9	
		型枠	無筋構造物	m ²	4.9	5	
		裏石積	割栗石 控15cm	m ²	4.24	4	
		水抜きパイプ	VP-65	m	0.73	0.7	
		吸出防止材	300*300	m ²	0.2	0.2	
	集水桝コンクリート						
		コンクリート	σ ck=18N/mm2	m ³	0.7	0.7	
		型枠	小型構造物	m ²	4.8	5	
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	3.2	3	
		硬質塩化ビニル管					
			VP-75(吐出部)	m	2	2	
			VP-75(保孔管保護部)	m	10	10	
			45° エルボ VP-75	個	5	5	
			VP-150	m	2	2	
			90° エルボ VP-150	個	1	1	
			ソケット φ 150	個	1	1	
	流末処理工						
	作業土工		床堀(土砂)	m ³	11.1	11	
			埋戻(発生土・転圧あり)	m ³	8.6	9	
	暗渠工	暗渠排水管 φ 150	高密度ポリエチレン管(ダブル)	m	123	123	

[illegible]

数量集計表

[illegible]