

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井引田線 (六条大橋) 上板・下六條 橋梁補修工事 (1) (担い手確保型) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
地覆等撤去工		式		1			
地覆等撤去工		式		1			
既設高欄撤去 夜間		m		226			
削孔(φ50) ワイヤ貫通孔 夜間		m		23			
削孔(φ100) 吊孔 夜間		m		46			
地覆一次切断 夜間	横断方向	m2		11			
地覆二次切断 夜間	縦断方向	m2		57			
地覆ブロック撤去 夜間		m2		113			
地覆二次破碎		m3		28			
親柱撤去	鉄筋構造物	m3		0.7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井引田線 (六条大橋) 上板・下六條 橋梁補修工事 (1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬・処分 Co殻 (鉄筋)		m3		29		
運搬・処分 高欄		t		9.5		
地覆補修工		式		1		
地覆補修工		式		1		
剥落防止シート工	押抜き荷重1.5kN以上	m2		64		
橋梁付属物工		式		1		
橋梁用高欄工		式		1		
コンクリートはつり 夜間		m2		79		
運搬・処分 Co殻 (無筋) 夜間		m3		4		
無収縮モルタル工 夜間		m3		4		
コンクリート削孔工 夜間	φ24	孔		468		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井引田線 (六条大橋) 上板・下六條 橋梁補修工事 (1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁用防護柵 夜間	材質:アルミ製, 形式:橋梁用防護柵	m		226		
照明灯工		式		1		
道路照明灯撤去処分 夜間		基		2		
道路照明灯設置 夜間		基		2		
屋外配管	厚鋼電線管, 金属製可とう電線管	m		643		
屋外配線	CVケーブル	m		679		
分電盤設置 600*780*200	自動点滅器内蔵	面		1		
フルボックス設置		個		7		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
足場工 タイプE 夜間	シート+板張	m2		720		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井引田線 (六条大橋) 上板・下六條 橋梁補修工事 (1) (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護施設工		式		1		
仮設防護柵 夜間		m		226		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	夜間A	人日		110		
交通誘導警備員	昼間A	人日		20		
交通誘導警備員	夜間B	人日		330		
交通誘導警備員	昼間B	人日		60		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井引田線 (六条大橋) 上板・下六條 橋梁補修工事 (1) (担い手確保型) (着手日指定型)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設材運搬費	仮設防護柵	t		14		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		