

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井引田線他 上板・椎本他 舗装補修工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工 夜間		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り	m2		940			
殻運搬(路面切削)	殻種別：アスファルト切削殻	m3		47			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		47			
オーバーレイ工 夜間		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度アスコン(13), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2		940			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装厚：30mm	m		15			
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：3cm	m2		300			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井引田線他 上板・椎本他 舗装補修工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		9		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		9		
汚泥処分		t		0.1		
不陸整正		m2		300		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		300		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	夜間A	人日		6		
交通誘導警備員	昼間A	人日		3		
交通誘導警備員	夜間B	人日		18		
交通誘導警備員	昼間B	人日		12		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 石井引田線他 上板・椎本他 舗装補修工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]