

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川（川口橋） 那賀・和食 橋梁上部工事（1）（担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鋼橋上部		式		1		
工場製作工		式		1		
桁製作工		式		1		
製作加工	鋼材規格:耐候性鋼材 SMA400W, SMA490W, S10TW	t		61.8		
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:H. T. B	組		2,164		
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:SS400	組		148		
ボルト・ナット	ボルト・ナット種類:Uボルト	組		56		
あと施工アンカー	スリーブ打込み式	本		72		
スタット・シベール	径・長さ: φ22*150	本		1,402		
casting 費		式		1		
大型コーム支承	支承規格:可動コーム支承	個		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川（川口橋） 那賀・和食 橋梁上部工事（1）（ 担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
大型コゑム支承	支承規格:可動コゑム支承	個		2		
工場塗装工		式		1		
前処理	材料種類:ジソクリッチフ ライマー	m2		79		
下塗	塗装種別:無機ジソクリッチフ イント, 塗装箇所:外面塗装, 塗装回数:1回	m2		79		
下塗	塗装種別:ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗), 塗装箇所:外面塗装, 塗装回数:1回	m2		79		
下塗	塗装種別:エポキシ樹脂塗料下塗, 塗装箇所:外面塗装, 塗装回数:2回	m2		79		
中塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩, 塗装箇所:外面塗装, 塗装回数:1回	m2		79		
上塗	塗装種別:ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩, 塗装箇所:外面塗装, 塗装回数:1回	m2		79		
前処理	材料種類:ジソクリッチフ ライマー	m2		351		
下塗	塗装種別:変性エポキシ樹脂塗料内面用, 塗装箇所:内面塗装, 塗装回数:1回	m2		351		
下塗	塗装種別:変性エポキシ樹脂塗料内面用, 塗装箇所:内面塗装, 塗装回数:1回	m2		351		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川（川口橋） 那賀・和食 橋梁上部工事（1）（ 担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
前処理	材料種類:ジンクリッチプライマー	m2		52		
下塗	塗装種別:変性エポキシ樹脂塗料内面用 、塗装箇所:内面塗装, 塗装回数:1回	m2		52		
下塗	塗装種別:変性エポキシ樹脂塗料内面用 、塗装箇所:内面塗装, 塗装回数:1回	m2		52		
前処理	材料種類:原板プラスチックのみ	m2		68		
下塗	塗装種別:無機ジンクリッチペイント, 塗装箇所:外面塗装, 塗装回数:1回	m2		68		
メッキ	HDZT49	t		0.1		
メッキ	HDZT63	t		0.1		
メッキ	HDZT77	t		0.3		
工場純工事費		式		1		
工場管理費		式		1		
(工場製作原価)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川（川口橋） 那賀・和食 橋梁上部工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鋼橋上部		式		1			
工場製品輸送工		式		1			
輸送工		式		1			
輸送		t		66.8			
現場取卸（鋼桁）		t		61.6			
鋼橋架設工		式		1			
地組工		式		1			
地組		t		53.9			
架設工（クレーン架設）		式		1			
桁架設	規格：箱桁，桁種類：鋼単純RC床版合成箱桁橋	t		61.6			
支承工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川（川口橋） 那賀・和食 橋梁上部工事（1）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
大型ゴム支承設置	支承規格:ゴム支承	個		4			
現場継手工		式		1			
本締めボルト		本		2,164			
橋梁現場塗装工		式		1			
現場塗装工		式		1			
下塗	塗装種別(継手部下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:外面 塗装, 塗装回数:1回	m2		1			
下塗	塗装種別(継手部下塗):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所: 外面塗装, 塗装回数:1回	m2		1			
中塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料用 淡彩, 塗装箇所:外面塗装, 塗装回数:1回	m2		1			
上塗	塗装種別(新橋現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:外面塗装, 塗 装回数:1回	m2		1			
下塗	塗装種別(継手部下塗):ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:内面 塗装, 塗装回数:1回	m2		19			
下塗	塗装種別(継手部下塗):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層), 塗装箇所: 外面塗装, 塗装回数:1回	m2		19			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川（川口橋） 那賀・和食 橋梁上部工事（1）（ 担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下塗	塗装種別(継手部下塗):有機ソリッド ペイント(2層), 塗装箇所:コンクリート接触面 塗装, 塗装回数:1回	m2		1		
床版工		式		1		
床版工		式		1		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		175		
型枠	型枠の種類:撤去しない埋設型枠	m2		54		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		17.83		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.19		
コンクリート	コンクリート規格:27-12-25(20)(普通)	m3		56		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮装置工		式		1		
鋼・コン製伸縮装置	伸縮装置規格:車道部 遊間 50mm用	m		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川（川口橋） 那賀・和食 橋梁上部工事（1）（ 担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
点検設備工		式		1		
マンホール		箇所		2		
排水装置工		式		1		
排水枿	枿規格:排水枿A	箇所		8		
排水管	管規格:VP管	m		16		
地覆工		式		1		
場所打地覆	形状寸法:W 6 0 0	m		76		
橋梁用高欄工		式		1		
橋梁用高欄	材質:アルミ製, 高欄形式:橋梁用高欄（ 一体式）	m		75.8		
溶接継ぎ加工費		箇所		6		
端部エンドキャップ		箇所		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川（川口橋） 那賀・和食 橋梁上部工事（1）（ 担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
銘板工		式		1		
橋名板	材質:アルミ	枚		4		
橋歴板		枚		1		
鋼橋足場等設置工		式		1		
橋梁足場工		式		1		
架設足場	橋梁の種類:プレートカッター・ボックスカッター	m2		240		
床版足場	橋梁の種類:プレートカッター・ボックスカッター	m2		240		
橋梁防護工		式		1		
シート張防護		m2		240		
昇降用設備工		式		1		
登り栈橋		箇所		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川（川口橋） 那賀・和食 橋梁上部工事（1）（ 担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
切土		m3		280		
盛土		m3		670		
土砂等運搬		m3		390		
敷鉄板	鋼材規格:25×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		50		
土のう	大型土のう規格:流用	袋		366		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	(B)	人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 那賀川（川口橋） 那賀・和食 橋梁上部工事（1）（ 担い手確保型）			事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費		回		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
（現場原価）		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]