

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 光兼地すべり 三・山城光兼 地下水排除工事 (1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m3		2			
地下水排除工		式		1			
集排水ポーリング工		式		1			
ポーリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm	m		5			
ポーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		145			
保孔管	施工場所:地表VP, ストレート現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		150			
ポーリング 仮設機材		回		1			
足場	傾斜地	空m3		40			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 光兼地すべり 三・山城光兼 地下水排除工事（1）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
孔口処理工		式		1			
孔口処理工 WE-1		箇所		1			
流末処理工		式		1			
流末処理工		m		42			
仮設工		式		1			
モノレール運搬工		式		1			
モノレール運搬	1t積	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 7 三土 光兼地すべり 三・山城光兼 地下水排除工事（1）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			