

見積参考資料

工事名 R7波林 林開禪僧線神野 海陽町 開設工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	美波2
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部（美波）林務・森林土木
事業名	地方創生道整備推進交付金事業
地区名	禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事（担い手確保型）
施工場所	海部郡海陽町相川
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 4 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 林道開設	1.000	式		
・ ・ 林道土工	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削工 No.64 BC.32 ~ No.69+10.0	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式		
・ ・ 法面工 No.63 ~ No.68+10.0	1.000	式		
・ ・ ・ 植生工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面吹付工	1.000	式		
・ ・ 特殊盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 補強土壁工 No.64+17.5 ~ No.66+18.7	1.000	式		
・ ・ ・ 補強土壁工(小型) No.67+6.3 ~ No.69+3.7	1.000	式		
・ ・ 排水構造物工	1.000	式		

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ ・ 側溝工 NO.64 BC.32 ~ No.66+4.0	1.000	式		
・ ・ ・ 横断溝工 No.66+4.0	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 No.66+4.0 ~ No.68	1.000	式		
・ ・ 防護柵工	1.000	式		
・ ・ ・ 路側防護柵工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 落石防護柵工	1.000	式		
・ ・ 伐採費 No.66 ~ No.71EC.34	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費	1.000	式		
・ ・ 残土処理場	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理場 1	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理場 2	1.000	式		

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R7波林 林間禅僧線神野 海陽町 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 林道開設	1.000	式			
・ ・ 林道土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工 No.64 BC.32 ~ No.69+10.0	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床掘) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	121.000	m3			単 A S 単 8号
片切掘削 (人力併用機械掘削) (土砂) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	298.000	m3			単 A S 単 13号
地山掘削工 (床掘) 軟岩 (I) A 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩 () A, 障害なし	706.000	m3			単 A S 単 9号
側溝掘削 軟岩 (I) A 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩 () A, 障害なし	3.000	m3			単 A S 単 10号
片切掘削 (人力併用機械掘削) (土砂) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩 () A	524.000	m3			単 A S 単 14号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	447.000	m3			単 A S 単 11号
合 計					
・ ・ ・ 盛土工	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	88.000	m3			単 A S 単 15号
土羽工 礫質土,バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	33.300	m ²			単 A S 単 18号
合 計					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 作業土工					1 式当たり
	1.000	式			
埋戻工 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	79.000	m3			単 A S 単 33号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工					1 式当たり
	1.000	式			
運搬工 (礫質土) 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 12.3km, バックハウ 山積0.8m3	46.000	m3			単 A S 単 19号
運搬工 (軟岩 (I) A) 10 t 車, 軟岩, 12.3km, バックハウ 山積0.8m3	134.000	m3			単 A S 単 20号
運搬工 (礫質土) 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 2.4km, バックハウ 山積0.8m3	68.000	m3			単 A S 単 21号
運搬工 (軟岩 (I) A) 10 t 車, 軟岩, 2.4km, バックハウ 山積0.8m3	199.000	m3			単 A S 単 22号
敷均し・締固め工 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	447.000	m3			単 A S 単 31号
合 計					
・ ・ ・ 法面整形工					1 式当たり
	1.000	式			
機械切土法面整形 礫質土, バックハウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	263.600	m ²			単 A S 単 16号
機械切土法面整形 岩塊・玉石・軟岩 () A, バックハウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	514.400	m ²			単 A S 単 17号
合 計					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 法面工 No. 63 ~ No. 68+10.0	1.000	式			
・ ・ ・ 植生工	1.000	式			1 式当たり
植生マット かまくらマット	214.600	m ²			単 A T 単 3号
合 計					
・ ・ ・ 法面吹付工	1.000	式			1 式当たり
特殊配合モルタル吹付工 A 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	152.000	m ²			単 A S 単 26号
特殊配合モルタル吹付工 B 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	427.900	m ²			単 A S 単 27号
合 計					
・ ・ 特殊盛土工	1.000	式			
・ ・ ・ 補強土壁工 No. 64+17.5 ~ No. 66+18.7	1.000	式			1 式当たり
壁面強化材 (トクシン) 引張強度10kN/m以上	156.000	m ²			単 A
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシT30限界強度28kN/m以上	442.000	m ²			単 A T 単 1号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシT35限界強度34kN/m以上	239.400	m ²			単 A T 単 2号
盛土補強材敷設締固等工 盛土補強トクシT40限界強度42kN/m以上	72.000	m ²			単 A T 単 7号
壁面材組立、設置工	198.600	m ²			単 A T 単 5号
まき出し・敷均し・締固め あり	665.000	m ³			単 A S 単 37号

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基面整正 -	86.000	m ²			単 A S 単 32号
合 計					
・ ・ ・ 補強土壁工 (小型) No.67+6.3 ~ No.69+3.7	1.000	式			1 式当たり
補強材壁面敷設組み立て締固め等工 壁高1.8m 土羽タイプ	7.200	m ²			単 A T 単 8号
補強材壁面敷設組み立て締固め等工 壁高2.4m 土羽タイプ	19.200	m ²			単 A T 単 9号
補強材壁面敷設組み立て締固め等工 壁高3.0m 土羽タイプ	18.000	m ²			単 A T 単 10号
補強材壁面敷設組み立て締固め等工 壁高3.6m 土羽タイプ	50.400	m ²			単 A T 単 11号
補強材壁面敷設組み立て締固め等工 壁高4.2m 土羽タイプ	25.200	m ²			単 A T 単 12号
基面整正 -	67.000	m ²			単 A S 単 32号
合 計					
・ ・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ ・ 側溝工 NO.64 BC.32 ~ No.66+4.0	1.000	式			1 式当たり
L型側溝 (基礎碎石無し) 据付、無し、300 鉄筋コンクリート形 500 × 155 × 600	38.500	m			単 A S 単 38号
基面整正 -	19.300	m ²			単 A S 単 32号
合 計					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 横断溝工 No.66+4.0	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (受台) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.600	m ³			単 A S 単 40号
型枠工 (受台) 一般型枠,小型構造物	12.600	m ²			単 A S 単 42号
石材運搬工 10 t 車,軟岩,17.2km,バックホウ 山積0.8m ³	1.400	m ³			単 A S 単 23号
基礎栗石工 (受台) 20cm,敷均し	6.100	m ²			単 A S 単 28号
コンクリート工 (袖部) 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.800	m ³			単 A S 単 41号
型枠工 (袖部) 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²			単 A S 単 43号
溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	4.400	m ²			単 A
石材運搬工 10 t 車,軟岩,17.2km,バックホウ 山積0.8m ³	1.300	m ³			単 A S 単 23号
基礎栗石工 (袖部) 20cm,敷均し	5.800	m ²			単 A S 単 29号
ふとんかご工 50cm×120cm 運搬距離 L=17.2km	2.000	m			単 A T 単 15号
土木用遮水シート W=1.0m t=3.0mm	9.100	m ²			単 A
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995×400×55	4.000	組			単 A
合 計					
・ ・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工 No.66+4.0 ~ No.68	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 人力舗設 t=15cm	130.400	m ²			単 A T 単 13号

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接金網敷設 6mm 網目150×150mm	115.900	m ²			単 A T 単 14号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.200	m ²			単 A S 単 39号
舗装止め丸太工(2段)	62.600	m			単 A S 単 55号
合 計					
・ ・ 防護柵工	1.000	式			
・ ・ ・ 路側防護柵工	1.000	式			1 式当たり
ガードレール設置 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満, -,無し,直線部,直支柱,しない	82.000	m			単 A S 単 46号
合 計					
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 落石防護柵工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	80.000	m			単 A S 単 57号
合 計					
・ ・ 伐採費 No.66～No.71EC.34	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費	1.000	式			1 式当たり
伐採費 スギ 93本、ヒノキ 145本、マツ 1本、雑木 21本	1.000	式			単 A T 単 6号

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き 運搬工 (根株)	33.200	m3			単 A S 単 30号
運搬工 (チップ)	42.300	m3			単 A S 単 47号
丸太筋工 (皮剥無 先端加工有 2本筋工)	53.200	m3			単 A S 単 48号
	80.000	m			単 A S 単 56号
合 計					
・ 残土処理場	1.000	式			
・ ・ ・ 残土処理場 1	1.000	式			1 式当たり
法面整形 盛土部,無し,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	621.500	m ²			単 A S 単 34号
植生シート工 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付 (一重ネット標準),500m2以上1000m2未満,	621.500	m ²			単 A S 単 45号
-					
合 計					
・ ・ ・ 残土処理場 2	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床掘) 地山の掘削,10,000m3未満,制限なし,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	33.000	m3			単 A S 単 12号
ふとんかご工 50cm×120cm 運搬距離 L=14.6km	95.000	m			単 A T 単 4号
基面整正 -	40.800	m ²			単 A S 単 32号

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R7波林 林間禅僧線神野 海陽町 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区	事業明細書	9	9
工事名	R7波林 林間禅僧線神野 海陽町 開設工事（担い手確保型）			

[illegible]

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	盛土補強材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	盛土補強材					
	トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	盛土補強材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	盛土補強材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	盛土補強材					
	トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	盛土補強材		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	盛土補強材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	トクシン40(TS40) クリープ限界強度42kN/m,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区					
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	盛土補強材					
	トクシン40(TS40) クリープ限界強度42kN/m	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	地山掘削工 (床掘) 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み (土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油					
	バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R7波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
	地山掘削工(床掘)軟岩(Ⅰ)A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩(Ⅰ)A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油					
	バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	側溝掘削 軟岩(Ⅰ)A		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(Ⅰ)A,障害			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型	1.490	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 73.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 11号 ***					
	掘削土積込		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型	1.490	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	地山掘削工 (床掘)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.420	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 228.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)		m3		10.000 m3	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区				
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共土工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.180	人			
	ハッパ杓[加-う型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.140	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	0.090	人			
	軽油 ハットル給油	6.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共土工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩() A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩() A		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.260	人			
	ハッパ杓[加-う型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.190	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)	0.120	人			
	軽油 ハットル給油	8.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 15号 ***					
	機械盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	- -				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]		4.970	供用日		<損料>
	運転手(特殊)		3.030	人		
	軽油 ハートル給油		209.000	L		
	振動ロー[ハントガイト式]		5.180	日		<賃料>
	特殊作業員		3.030	人		
	軽油 ハートル給油		36.000	L		
	普通作業員		0.200	人		
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 16号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.950	人			
	軽油 バックホウ給油	48.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 17号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩()A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	1.390	人			
	軽油 バックホ給油	71.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 18号 ***					
	土羽工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形) 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.100	人			
	普通作業員	0.500	人			
	バックホ[加-ラ型・排対型(2次)]	3.100	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.530	人			
	軽油 バックホ給油	27.000	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	運搬工 (礫質土)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 12.3km, バックホウ 山積0.8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	m3					
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	12.300km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油					
	ハートル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 3.900 m3
	単 価		m3			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
	運搬工 (軟岩 (I) A)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 12.3km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	12.300km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 ハトル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・デ・イゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 3.100 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 21号 ***					
	運搬工 (礫質土)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 2.4km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	2.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油					
	バートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オロード・デイズル]		1.000 時間			<損料>
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 10.600 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	運搬工 (軟岩 (I) A)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	10 t 車,軟岩,2.4km,バックホウ 山積0.8m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	2.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 8.600 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	石材運搬工		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,17.2km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 17.200km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 3.300 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 17.2km, バックハウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	17.200km				
	5)積込機械区分	バックハウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油 ハートル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 3.300 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 14.6km, バックハウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	6.000m3 14.600km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックハウ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 ハートフル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000 時間			<損料>
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 3.800 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 26号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工 A		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	特殊配合モルタル吹付工 A 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)法面区分 2)ポンプ区分	法面整形後 揚水ポンプ 揚程10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工 (普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)モルタル1kg当たり単価(円)					
	土木一般世話役	1.100	人			
	法面工	4.300	人			
	特殊作業員	0.400	人			
	普通作業員	2.000	人			
	ミルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]	4.000	時間			<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	1.030	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	41.000	L			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)	1.030	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	19.000	L			
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	0.300	日			<損料>
	特殊配合モルタル	600.000	kg			
	亀甲金網 1.2mm 網目40mm	140.000	m ²			
	アンカーピン 13mm L=600mm	50.000	本			
	アンカーピン 13mm L=400mm	50.000	本			
	アンカーピン 9mm L=200mm	300.000	本			
	繊維マット t=1mm(種子肥料付)	110.000	m ²			
	諸雑費	0.050				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工 B		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	特殊配合モルタル吹付工 B 法面整形後、揚水ポンプ 揚程10m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)法面区分 2)ポンプ区分	法面整形後 揚水ポンプ 揚程10m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工 (普通作業員) 4)長期割引単価区分 (賃料機械)	普通作業員 あり				
	5)特殊配合モルタル1kgあたり単価 (円 / kg)					
	土木一般世話役	1.200	人			
	法面工	4.700	人			
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	2.300	人			
	モルタルコンクリート吹付機 (法面用) [湿式・モータ駆動]	4.600	時間			< 損料 >
	空気圧縮機 [可般式・エンジン駆動・超低・排対 (~ 3次)]	1.200	日			< 賃料 >
	軽油 ハートフル給油	48.000	L			
	発動発電機 D駆動 (超低騒音型) ・排対型 (3次)	1.030	日			< 賃料 >
	軽油 ハートフル給油	19.000	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区				
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	0.300	日			< 損料 >
	特殊配合モルタル	1,000.000	kg			
	亀甲金網 1 . 2 mm 網目 2 6 mm	140.000	m ²			
	アンカーピン 1 3 mm L = 4 0 0 mm	100.000	本			
	アンカーピン 9 mm L = 2 0 0 mm	300.000	本			
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 28号 ***					
	基礎栗石工 (受台)		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	基礎栗石工 20cm, 敷均し			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 厚さ (cm) 2) 作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 山林砂防工 (普通作業員) 4) 栗石コ-ト (単位: m3)	普通作業員				
	5) 間隙充填材コ-ト (単位: m3) 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.430	人			
	特殊作業員	0.750	人			
	普通作業員	2.110	人			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハッパ杓[加-ラ型・排対型(1次・2次)]	0.620	日			<賃料>
	運転手 (特殊)	0.620	人			
	軽油 ハットル給油	42.000	L			
	割栗石 5 ~ 15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 29号 ***					
	基礎栗石工 (袖部)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm, 敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 厚さ (cm) 2) 作業区分	20.000cm 敷均し				
	3) 山林砂防工 (普通作業員) 4) 栗石コト (単位:m3)	普通作業員				
	5) 間隙充填材コト (単位:m3) 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.430	人			
	特殊作業員	0.750	人			
	普通作業員	2.110	人			
	ハッパ杓[加-ラ型・排対型(1次・2次)]	0.620	日			<賃料>

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	0.620	人			
	軽油 ハートル給油	42.000	L			
	割栗石 5 ~ 15cm	22.800	m3			
	諸雑費	0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 30号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[ﾀﾞﾍﾞ式]	2.000	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.380	人			
	軽油 ハートル給油	54.000	L			
	掴み装置	2.000	時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.340	人			
	軽油 ハートル給油	17.000	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	敷均し・締固め工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 33号 ***					
	埋戻工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 34号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 森林 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分 6)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	単 価		m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)- 2) 普通作業員 (山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)- 2) 普通作業員 (山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 37号 ***					
	まき出し・敷均し・締固め		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP まき出し・敷均し, 締固め (ジオテキスタイル工) 森林 あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)長期割引単価区分	- あり				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
	L型側溝 (基礎碎石無し)		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト L 形側溝 (製品長0.6m/個) 森林 据付,無し,300 鉄筋コンクリート L 形 500 × 155 × 600			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎碎石の有無	据付 無し				
	3)L形側溝の種類 4)普通作業員(山林砂防工)	300 鉄筋コンクリート L 形 500 × 155 × 600 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S 単 - 39号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 40号 ***					
	コンクリート工(受台)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)コンクリート規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	コンクリート工(袖部)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	型枠工 (受台)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠, 小型構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 43号 ***					
	型枠工 (袖部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠, 均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 44号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S 単 - 45号 ***					
	植生シート工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工(植生シート工)】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準),500m ² 以上1000m ²			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	2未満, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)シート区分	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重シート標準)				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)施工規模	500m2以上1000m2未満				
	4)時間的制約	-				
	植生シート工					
	肥料袋無・人工張芝付(一重衾標準)	1.100	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 46号 ***					
	ガードレール設置		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満, -,無し,直線部,直支柱,し			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	ない			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	50m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(土中建込)					
	塗装品(白色)C-4E	1.100	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 47号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬工 (根株)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離 (L)	9.400m3 1.400km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)バックホ 山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 ハートフル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 16.900 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 48号 ***					
	運搬工 (チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	10 t 車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離 (L)	9.400m3 1.400km				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R7波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事(担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)	0.170	人			
	軽油	9.800	L			
	バックホ給油	1.000	時間			<損料>
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		時間			
	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 15.400 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 49号 ***					
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工機械	バックホウ				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.080	人			
	特殊作業員	2.150	人			
	普通作業員	3.090	人			
	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～2014)]	1.400	日			<賃料>
	軽油	61.300	L			
	バックホ給油					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	1.080	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 50号 ***					
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)壁高 (m)	1.8		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.039	人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	4.633	m ²			
	普通作業員	0.072	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.389	本			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 51号 ***					
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)壁高 (m)	2.4				
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.042	人			
	盛土補強材 製品基準強度30 ~ 40未満kN/m	4.633	m ²			
	普通作業員	0.071	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 52号 ***					
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)壁高 (m)	3.0				
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.040	人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	4.637	m ²			
	普通作業員	0.070	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.387	本			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 53号 ***					
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)壁高 (m)	3.6				
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.042	人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	5.494	m ²			
	普通作業員	0.072	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.389	本			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 54号 ***					
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)壁高 (m)	4.2				
	盛土補強材 壁面材	0.833	組			
	普通作業員	0.040	人			
	盛土補強材 製品基準強度30～40未満kN/m	5.493	m ²			
	普通作業員	0.086	人			
	盛土補強材 植生シート	1.667	m			
	盛土補強材 固定ピン	4.388	本			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 55号 ***					
	舗装止め丸太工(2段)		m		10.000 m	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	舗装止め丸太工(2段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分	舗装止め丸太工		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	5.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 56号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)素材区分	購入(徳島県産)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	10.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土補強トクシンT30限界強度28kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m,,	103.000	m ²			S単 5号
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S単 36号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土補強トクシンT35限界強度34kN/m以上					
	盛土補強材 トクシン35(TS35) クリープ限界強度34kN/m,,	103.000	m ²			S単 6号
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S単 36号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					
	植生マット		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	かまくらマット					
	かまくらマット	120.000	m ²			[1]
	アンカーピン (異形) D10 フック付 L=300mm	501.000	本			[2]
	土木一般世話役	1.300	人			[3] S 単 1号
	法面工	2.600	人			[4] S 単 2号
	普通作業員	1.300	人			[5] S 単 3号
	雑品 労務費計の5% 集計対象明細: ([3]+[4]+[5])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 4号 ***					
	ふとんかご工		m		1.000 m	当たり算出
	50cm×120cm 運搬距離 L=14.6km					
	SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	1.000	m			S 単 44号
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 14.6km, バックホウ 山積0.8m ³	0.570	m ³			S 単 25号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区					
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T 単 - 5 号 ***					
	壁面材組立、設置工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	壁面パネル (トクシン) H=0.6m エキスパンド及び鉄線材 , 植生マット含む	83.000	個			
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 森林	100.000	m ²			S 単 35号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 6 号 ***					
	伐採費		式		1.000 式	当たり算出
	スギ 93本、ヒノキ 145本、マツ 1本、雑木 21本					
	スギ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 13cm	4.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 14cm	8.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 15cm	8.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 16cm	13.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 17cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 18cm	10.000	本			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スギ 伐採費 胸高直径 19cm	4.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 20cm	9.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 21cm	9.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 22cm	11.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 23cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 26cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 27cm	2.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	5.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 11cm	5.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 12cm	6.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 13cm	14.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	11.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 15cm	18.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	14.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 17cm	11.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	17.000	本			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 19cm	6.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	15.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 21cm	5.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	4.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	3.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本			
	マツ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 10cm	4.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 13cm	3.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 18cm	4.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			
	雑木 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑木 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 7号 ***					
	盛土補強材敷設締固等工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	盛土補強トクシンT40限界強度42KN/m以上					
	盛土補強材 トクシン40(TS40) クリープ限界強度42kN/m ₁ , ₂	103.000	m ²			S 単 7号
	SP ジオテキスタイル敷設 森林	100.000	m ²			S 単 36号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 8号 ***					
	補強材壁面敷設組み立て締固め等工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	壁高1.8m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎	1.000	m ²			S 単 50号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m ²			S 単 49号
	合 計					算出数量 1.000 m ²

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** T単 - 9号 ***					
	補強材壁面敷設組み立て締固め等工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	壁高2.4m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎	1.000	m ²			S 単 51号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m ²			S 単 49号
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 10号 ***					
	補強材壁面敷設組み立て締固め等工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	壁高3.0m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎	1.000	m ²			S 単 52号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m ²			S 単 49号
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 11号 ***					
	補強材壁面敷設組み立て締固め等工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	壁高3.6m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎	1.000	m ²			S 単 53号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m ²			S 単 49号
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 12号 ***					
	補強材壁面敷設組み立て締固め等工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	壁高4.2m 土羽タイプ					
	小型補強土壁工 (土羽タイプ) 壁高60cm毎	1.000	m ²			S 単 54号
	小型補強土壁工(まきだし、敷き均し、締固め)	1.760	m ²			S 単 49号
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 13号 ***					
	コンクリート路面工		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R 7 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力舗設 t=15cm					
	生コンクリート(高炉 B)					[1]
	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m ³			
	土木一般世話役					[2]
		0.200	人			S 単 1号
	特殊作業員					[3]
		2.300	人			S 単 4号
	普通作業員					[4]
		3.500	人			S 単 3号
	雑品					
	労務費計の5% 集計対象明細: ([2]+[3]+[4])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 14号 ***					
	溶接金網敷設		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	6mm 網目150×150mm					
	溶接金網 丸鉄線					
	6×150×150mm	110.000	m ²			
	普通作業員					
		2.000	人			S 単 3号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 15号 ***					

事業名	地方創生道整備推進交付金事業 禅僧線神野工区
工事名	R7波林 林間禅僧線神野 海陽町 開設工事（担い手確保型）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	50～150mm	m3	13,000	
割栗石	150～200mm	m3	13,000	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	430,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	