

R 7 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
1) 作業土工		式	1.000	
掘削（土砂）	礫質土	m ³	31.000	
掘削（岩石）	軟岩IB	m ³	188.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	52.000	
(2) 治山ダム工				
1) コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	132.700	
型枠工（本堤）		m ²	89.000	
角材式残存型枠工		m ²	58.500	
型枠工（放水路）		m ²	2.700	
水平打継目鉄筋	φ 22mm	本	101.000	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
足場工		m	40.600	
2) 間詰工		式	1.000	
コンクリート（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	5.700	
型枠工（間詰）		m ²	20.000	
裏石積工（間詰）	t=15cm 割栗石80～150mm BB18-8-40 W/C≦60%	m ²	20.000	
(3) 溪間工付属物設置工				
1) 堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2) 点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ	300×19	本	36.000	

R 7 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(4)支障木処理工				
1)伐採費（スギ）	小計13本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 49cm	本	1.000	
2)伐採費（ヒノキ）	小計24本	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	

R 7 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	6.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
3)伐採費（雑木）	小計1本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
4)根株処理		式	1.000	
処分費	根株	m3	9.700	
ケーブルクレーン資材運搬	根株	m3	9.700	
機械運搬	根株	m3	9.700	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
1)運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
2)仮水路工		式	1.000	
排水管敷設・撤去	φ 300mm	m	30.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
1)運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未満	台	2.000	

R 7 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
1)雨量計設置		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	