

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	予防治山事業 増川地区
工事名	R 7 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）森林土木
事業名	予防治山事業
地区名	増川地区
工事名	R 7 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事（担い手確保型）
施工場所	三好郡東みよし町増川
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 5 月一 A
歩掛期適用年番号	令和 6 年 1 6 号一 A
電力会社名	四国電力

事業名	予防治山事業 増川地区
工事名	R7三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	予防治山事業 増川地区
工事名	R 7 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和6年99号〔1号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	予防治山事業 増川地区
工事名	R 7 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			30,813,000	
2 ・ 工事原価			25,661,000	
3 ・ ・ 直接工事費			14,555,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費 (諸経費対象)	1.000	式	14,555,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費 (一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			11,106,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,755,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
(4+14+22+27+29-31) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
14,555,000 × ((13.330*1.300)*1.040*1.000)	18.020	%	2,622,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,058,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式	0	

事業名	予防治山事業 増川地区
工事名	R 7 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 安全費	1.000	式	75,000	
18 現場管理費			7,351,000	
19 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9+22+23+26-31) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$18,310,000 \times (((37.880*1.000)+0.000+0.000)*1.060*1.000)$	40.150	%	7,351,000	
20 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
21 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
22 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
23 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
24 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-21-31) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$25,661,000 \times (20.040*1.000+0.04)$	20.080	%	5,152,000	
25 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$30,813,000 \times 4.080$	4.080	%	1,257,000	
26 支給品費			0	
27 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
28 処分費等 (直接工事費の内数)			82,000	

事業名	予防治山事業 増川地区	工事別概算	(	47	47
工事名	R7三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事（担い手確保型）				

[illegible]

事業名	予防治山事業 増川地区				
工事名	R 7 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)				14,555,000	
・ 溪間工	1.000	式		9,470,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		731,814	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	731,814	731,814	1 式当たり
掘削 (土砂) 礫質土	31.000	m ³	2,126	65,906	歩A・単A T単 6号
掘削 (岩石) 軟岩IB	188.000	m ³	2,907	546,516	歩A・単A T単 7号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	52.000	m ²	2,296	119,392	歩A・単A S単 19号
合 計				731,814	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		8,408,703	
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式	7,850,126	7,850,126	1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C≦60%	132.700	m ³	37,800	5,016,060	歩A・単A T単 1号
型枠工 (本堤)	89.000	m ²	12,468	1,109,652	歩A・単A T単 2号
角材式残存型枠工	58.500	m ²	24,242	1,418,157	歩A・単A S単 29号
型枠工 (放水路)	2.700	m ²	12,468	33,664	歩A・単A T単 8号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	101.000	本	1,346	135,946	歩A・単A T単 3号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	3.000	本	6,140	18,420	歩A・単A S単 3号
足場工	40.600	m	2,912	118,227	歩A・単A S単 17号

事業名	予防治山事業 増川地区
工事名	R 7 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				7,850,126	
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式	558,577	558,577	1 式当たり
コンクリート (間詰) BB18-8-40 W/C≤60%	5.700	m ³	43,610	248,577	歩A・単A T単 4号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	20.000	m ²	9,031	180,620	歩A・単A S単 28号
裏石積工 (間詰) t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C≤60%	20.000	m ²	6,469	129,380	歩A・単A T単 5号
合 計				558,577	
・ ・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		148,000	
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式	49,000	49,000	1 式当たり
ネームプレート (アルミ合金軽合金鋳造製) A型 (横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用, ,	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A S単 4号
合 計				49,000	
・ ・ ・ 点検施設工	1.000	式	99,000	99,000	1 式当たり
昇降ステップ ライトステップ 300×19	36.000	本	2,750	99,000	歩A・単A
合 計				99,000	
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		182,028	

事業名	予防治山事業 増川地区				
工事名	R 7 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 伐採費 (スギ) 小計13本	1.000	式	15,420	15,420	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本	180	180	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本	270	270	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本	290	290	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本	320	320	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本	820	820	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	2.000	本	980	1,960	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本	1,010	1,010	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本	1,050	1,050	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本	1,180	1,180	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本	1,780	1,780	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本	2,680	2,680	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 49cm	1.000	本	3,880	3,880	歩A・単A
合 計				15,420	
・・・ 伐採費 (ヒノキ) 小計24本	1.000	式	8,350	8,350	1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本	130	130	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本	140	140	歩A・単A

事業名	予防治山事業 増川地区
工事名	R 7 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本	160	160	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本	180	180	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	3.000	本	200	600	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 19cm	2.000	本	210	420	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本	230	230	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本	310	310	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本	330	990	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本	420	420	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	450	450	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本	510	510	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	6.000	本	540	3,240	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本	570	570	歩A・単A
合 計				8,350	
・ ・ ・ 伐採費 (雑木) 小計1本	1.000	式	400	400	1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本	400	400	歩A・単A
合 計				400	

事業名	予防治山事業 増川地区				
工事名	R 7 三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式	157,858	157,858	1 式当たり
処分費	9.700	m3	8,500	82,450	歩A・単A S単 5号
ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満, 重量の大きい資材,, 丸太, 65m, 2段クレーンなし	9.700	m3	6,064	58,821	歩A・単A S単 13号
機械運搬	9.700	m3	1,710	16,587	歩A・単A S単 30号
合 計				157,858	
・ 仮設工	1.000	式		5,085,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		5,085,090	
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式	5,006,430	5,006,430	1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 120日, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない (立木使用)	1.000	基	4,313,701	4,313,701	歩A・単A S単 9号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月～6 ヲ月	1.000	基	218,560	218,560	歩A・単A S単 6号
アンカー架設・撤去 機械施工, 2 t 以上3 t 未満, 丸太埋込み	1.000	基	247,726	247,726	歩A・単A S単 7号
アンカー架設・撤去 人力施工, 2 t 以上3 t 未満, 根株・立木	1.000	基	226,443	226,443	歩A・単A S単 8号
合 計				5,006,430	
・ ・ ・ 仮水路工	1.000	式	78,660	78,660	1 式当たり
排水管敷設・撤去 据付・撤去, 波状管及び網状管, 200～400mm, 要	30.000	m	2,622	78,660	歩A・単A S単 25号

事業名	予防治山事業 増川地区
工事名	R7三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	予防治山事業 増川地区
工事名	R7三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	予防治山事業 増川地区
工事名	R7三林 予防治山 東みよし町増川 溪間工事（担い手確保型）

[illegible]