

R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 林道開設				
(1) 林道土工	No. 40～No. 44			
掘削工		式	1. 000	
地山掘削（床堀）	機械掘削	m3	37. 000	
地山掘削（床堀）	機械掘削	m3	68. 000	
片切掘削（人力併用機械掘削）	礫質土	m3	371. 000	
片切掘削（人力併用機械掘削）	軟岩（Ⅰ）A	m3	890. 000	
地山掘削（切取）	機械掘削, 礫質土	m3	9. 000	
地山掘削（切取）	機械掘削, 軟岩（Ⅰ）A	m3	111. 000	
掘削土積込	礫質土	m3	1, 302. 000	
盛土工		式	1. 000	
機械盛土	路床	m3	40. 000	
機械盛土	路体	m3	14. 000	
作業土工		式	1. 000	
埋戻し		m3	49. 000	
残土処理工		式	1. 000	
ダンプトラック運搬	礫質土, L=1. 5km	m3	365. 000	
ダンプトラック運搬	軟岩, L=1. 5km	m3	937. 000	
敷均し・締固め工		m3	1, 302. 000	
法面整形工		式	1. 000	
機械切土法面整形	礫質土	m ²	245. 000	
機械切土法面整形	軟岩（Ⅰ）A	m ²	502. 600	

R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)法面工	No. 37MC23～No. 43+10.0			
植生工		式	1.000	
植生マット	D10×300	m ²	295.300	
法面吹付工		式	1.000	
特殊配合モルタル吹付工B		m ²	508.600	
(3)擁壁工				
場所打擁壁工（コンクリート）	No. 41+3.2-No. 42+3.1 H=2.0m以上5.0m未満	式	1.000	
重力式擁壁	18-8-40(高炉) W/C≤60%	m ³	101.200	
基面整正		m ²	37.800	
(4)排水構造物工				
横断溝工	No. 38+6.1 500mm×500mm	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	6.000	
コンクリート（受台）	18-8-40(高炉) W/C≤60%	m ³	2.800	
型枠（受台）		m ²	17.700	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	7.800	
石材運搬工	軟岩, L=30km	m ³	1.800	
コンクリート（呑口）	18-8-40(高炉) W/C≤60%	m ³	0.500	
型枠（呑口）		m ²	3.600	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	1.800	
石材運搬	軟岩, L=30km	m ³	0.400	
バックホウ掘削積込み(土砂)	礫質土	m ³	1.000	
基面整正		m ²	9.600	
横断溝工	No. 41+16.0 300mm×300mm	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	4.500	

R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート（受台）	18-8-40(高炉) W/C≤60%	m ³	1.600	
型枠（受台）		m ²	10.000	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	4.600	
石材運搬工	軟岩, L=30km	m ³	1.100	
コンクリート（呑口）	18-8-40(高炉) W/C≤60%	m ³	0.100	
型枠（呑口）		m ²	1.100	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	0.400	
石材運搬	軟岩, L=30km	m ³	0.100	
バックホウ掘削積込み(土砂)	礫質土	m ³	1.000	
基面整正		m ²	1.300	
かご工		式	1.000	
ふとんかご	設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬	軟岩, L=30km	m ³	1.100	
(5)舗装工				
コンクリート路面工	No. 37BC23-No. 42EC25	式	1.000	
コンクリート路面工	人力舗設 t=15cm	m ²	432.400	
溶接金網敷設	φ 6mm 網目150×150mm	m ²	402.600	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	6.500	
舗装止め丸太工(2段)		m	19.200	
(6)防護柵工				
路側防護柵工		式	1.000	
【ガードレール設置】森林	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 曲線部(半径30m以下)	m	18.000	
【ガードレール設置】森林	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 直線部	m	35.000	
補強鉄筋	D13	kg	32.800	

R 7 波林 林開広岡池ヶ谷線広岡 海陽町 開設工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(7)仮設工				
落石防護柵工		式	1.000	
落石防護柵工		m	21.000	
(8)支障木処理				
支障木伐採	No. 41～No. 46	式	1.000	
スギ 伐採費	89本	式	1.000	
雑木 伐採費	1本	式	1.000	
根株処理		式	1.000	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m ³	23.800	
根株運搬		m ³	30.300	
チップ運搬		m ³	38.100	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	90.000	
(9)残土処理場				
コンクリート路面工	No. 37BC23-No. 42EC25	式	1.000	
コンクリート路面工	人力舗設 t=15cm	m ²	12.900	
溶接金網敷設	φ 6mm 網目 150×150mm	m ²	10.600	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.600	
石材運搬工		m ³	1.600	
基礎栗石工	10cm, 敷均し	m ²	13.800	
基面整正		m ²	13.800	
均しコンクリート工	18-8-40(高炉) W/C≤60%	m ³	1.900	
均し型枠工		m ²	2.900	