

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
構造物補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
ひび割れ注入工法		m		20			
ひび割れ充填工法		m		85			
目地補修工法		式		1			
目地充填工法		m		22			
断面修復工法		式		1			
劣化部除去		m3		0.5			
左官工法		m2		6			
充填工法 (注水工部)		m3		0.426			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
表面被覆工法		式		1			
高压洗浄 表面被覆工+繊維シート工		m2		352			
表面被覆工法		m2		197			
繊維シート接着工法 トンネル部		m2		125			
繊維シート接着工法 水路部		m2		30			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		374			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		50			
仮設舗装		m2		100			
土のう	大型土のう規格:1m3	袋		19			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防草シート		m2		388			
工事用道路撤去		m3		374			
防護柵撤去・設置		m		12			
往来用船舶		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう		袋		48			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		60			
仮水路工		式		1			
床堀 (人力運搬含む)	岩・Co, 現場制約あり	m3		10			
コンクリート工		m3		4			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
暗渠排水管 (地下排水工)		m		52			
暗渠排水管 (掛樋)		m		52			
コンクリート製造設備工		式		1			
ケーブルクレーン設備		対		1			
基礎コンクリート ケーブルクレーン支柱用		m <sup>3</sup>		3			
ケーブルクレーン運搬		日		20			
トンネル仮設備工		式		1			
坑内照明設備		式		1			
坑内換気設備		式		1			
電力設備工		式		1			
電動機設備		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		68			
床止め・床固め		式		1			
床固め工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り (根固め工+側壁工)	土質:岩	m3		3			
埋戻コンクリート (根固め工+側壁工)		m3		1			
垂直壁工 (根固めコンクリート)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		1			
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m2		4			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.004			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート削工	200mm以上400mm以下	孔		12			
側壁工 (1号側壁コンクリート工)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		3			
型枠	一般型枠、鉄筋・無筋構造物	m2		10			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D13	t		0.01			
コンクリート削工	200mm以上400mm以下	孔		29			
側壁工 (2号側壁コンクリート工)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉B),養生費: 一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3		0.6			
型枠		m2		3			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D13	t		0.005			
コンクリート削孔		孔		14			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
仮設足場工		式		1			
仮設足場		空m3		246			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
役務費		式		1			
立木補償		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 企総管 古屋谷川 支水路大戸注水口補修工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 床止め・床固め			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		