

R 7 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
1) 作業土工		式	1.000	
掘削(土砂)	礫質土	m ³	133.000	
掘削(岩石)	軟岩IB	m ³	130.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	74.000	
(2) 治山ダム工				
1) コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工(本堤)	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	247.400	
目地板	t=10mm	m ²	16.600	
型枠工(鉛直打継目)		m ²	16.600	
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)		m	7.100	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
型枠工(本堤)		m ²	163.400	
角材式残存型枠工		m ²	94.600	
型枠工(放水路)		m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	φ22mm	本	174.000	
足場工		m	71.100	
2) 間詰工		式	1.000	
コンクリート(間詰)	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	5.300	
型枠工(間詰)		m ²	18.200	
裏石積工(間詰)	t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C≦60%	m ²	18.200	
(3) 溪間工付属物設置工				
1) 堤名板取付工		式	1.000	

R 7 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2)点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ	300×19	本	35.000	
(4)支障木処理工				
1)伐採費 (スギ)	小計13本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
2)伐採費 (ヒノキ)	小計17本	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	

R 7 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
3)伐採費 (雑木)	小計4本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
4)根株処理		式	1.000	
処分費	根株	m3	7.300	
ケーブルクレーン資材運搬	根株	m3	7.300	
機械運搬	根株	m3	7.300	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
1)運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
2)仮水路工		式	1.000	
排水管敷設・撤去	φ 300mm	m	30.000	
運搬費				
1. 運搬費				

R 7 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)運搬費				
1)運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未満	台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
1)安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測	工事期間中観測	式	1.000	