

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 葛城地すべり つ・半田葛城 山腹水路工事(1) (担 ) (難) (チャ)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
床堀		m3		80			
掘削		m3		7			
埋戻		m3		2			
残土処理		m3		90			
流路工		式		1			
1号水路工		式		1			
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		27			
型枠		m2		83			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 葛城地すべり つ・半田葛城 山腹水路工事(1) (担 ) (難) (チャ)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
裏石積		m2		80		
目地材		m2		3		
底張コンクリト		式		1		
コンクリト	18-8-40(高炉)	m3		7		
目地材		m2		1		
植石		個		143		
暗渠排水工		式		1		
単粒碎石		m3		5		
吸出防止材		m2		31		
遮水シート		m2		17		
暗渠排水管		m		29		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 葛城地すべり つ・半田葛城 山腹水路工事(1) (担 ) (難) (チャ)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
帯工		式		1		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3		3		
型枠		m2		15		
基礎砕石		m2		3		
暗渠排水管		m		0.4		
石積工		式		1		
練石積		m2		2		
仮設工		式		1		
索道		式		1		
ケーブルクレーン設置		式		1		
ケーブルクレーン運搬		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7馬土 葛城地すべり つ・半田葛城 山腹水路工事(1) (担 ) (難) (チャ)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ケブルクレーン撤去		式		1		
仮橋・仮栈橋工		式		1		
仮橋コンクリート基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),幅:100cm,長さ:100cm,高さ:50cm	箇所		6		
橋脚 (下部工)	設置	t		3.5		
仮橋上部 (上部工)	作業区分:架設	t		6.7		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置	m2		48		
敷鉄板	設置	m2		9		
仮設高欄	形式区分:単管パイプ型,作業区分:設置	m		22		
構造物撤去工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		17		
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3		17		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 葛城地すべり つ・半田葛城 山腹水路工事(1) (担 ) (難) (チャ)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>		17		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	運搬剛材:索道(タワ-), 運搬距離(片道):L=27.0km, 往復	t		2		
仮設材運搬費	運搬剛材:仮設構台材, 運搬距離(片道):L=27.0km, 片道	t		12		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 葛城地すべり つ・半田葛城 山腹水路工事(1) (担 ) (難) (チャ)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		