

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		281,964,351		
河川用水門設備製作		式	1		239,950,000		
水門設備		式	1		224,430,000		
洪水吐ゲート巻上機		式	1		198,930,000		内 1号
ダムピア転向シーブ		式	1		25,500,000		内 2号
操作制御設備		式	1		15,520,000		
洪水吐ゲート機側操作盤		式	1		15,520,000		内 3号
鋼製付属設備		式	1		42,014,351		
付属設備		式	1		4,168,717		
扉体乗り移り階段		式	1		612,354		内 4号
ダムピア手すり 2号ゲート左岸側ピア		式	1		600,810		内 5号
管理橋		式	1		2,955,553		内 6号
工場塗装工(機械)		式	1		187,531		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
酸洗施工(付属設備)		式	1		187,531		内 7号
仮設設備		式	1		37,658,103		
堤体補強用仮設		式	1		37,260,000		内 8号
堤体上運搬用仮設		式	1		398,103		内 9号
間接労務費		式	1		936,000		
純製作費		式	1		282,900,351		
工場管理費		式	1		670,000		
製作原価		式	1		283,570,351		
据付工		式	1		81,502,718		
鋼製付属設備輸送工		式	1		329,000		
輸送工		式	1		329,000		
輸送費（付属設備）		式	1		247,000		内 10号
輸送費（仮設設備）		式	1		82,000		内 11号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川用水門設備据付		式	1		34,137,302		
河川用水門据付工		式	1		25,810,296		
洪水吐ゲート巻上機据付		式	1		20,134,104		内 12号
ダムピア転向シーフ据付		式	1		4,023,564		内 13号
洪水吐ゲート機側操作盤据付		式	1		151,200		内 14号
電線管・電線類敷設 機側操作盤～巻上機間		式	1		342,482		内 15号
電線管・電線類敷設 機側操作盤～巻上機間以外		式	1		1,158,946		内 16号
コンクリート工		式	1		698,078		
二次コンクリート及び型枠費		式	1		698,078		内 17号
撤去工		式	1		7,628,928		
洪水吐ゲート巻上機撤去		式	1		6,051,040		内 18号
ダムピア転向シーフ撤去		式	1		1,209,760		内 19号
洪水吐ゲート機側操作盤撤去		式	1		37,800		内 20号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電線管・電線類撤去 機側操作盤～巻上機間		式	1		155,176		内 21号
コンクリート撤去		式	1		175,152		内 22号
鋼製付属設備据付		式	1		552,511		
鋼製付属設備据付工		式	1		408,927		
扉体乗り移り階段据付		式	1		87,627		内 23号
ダムピア手すり据付 2号ゲート左岸側ピア		式	1		87,627		内 24号
管理橋据付		式	1		233,673		内 25号
撤去工		式	1		143,584		
扉体乗り移り階段撤去		式	1		30,768		内 26号
ダムピア手すり撤去 2号ゲート左岸側ピア		式	1		30,768		内 27号
管理橋撤去		式	1		82,048		内 28号
仮設工		式	1		35,525,035		
足場支保工（機械設備）		式	1		481,700		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設足場設置		式	1		481,700		内 29号
仮設設備設置		式	1		21,505,028		
堤体補強用仮設設置		式	1		5,190,212		内 30号
堤体上運搬用仮設設置		式	1		15,204,868		内 31号
巻上機据付用仮設設置		式	1		817,856		内 32号
扉体仮設受台設置		式	1		292,092		内 33号
仮設設備撤去		式	1		8,948,307		
堤体補強用仮設撤去		式	1		355,565		内 34号
堤体上運搬用仮設撤去		式	1		8,008,150		内 35号
巻上機据付用仮設撤去		式	1		430,752		内 36号
扉体仮設受台撤去		式	1		153,840		内 37号
交通管理工		式	1		4,590,000		
交通誘導警備員		式	1		4,590,000		内 38号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接経費（機械設備）		式	1		11,368,936		
直接経費（据付・撤去）		式	1		11,368,936		
直接経費（据付・撤去）		式	1		11,368,936		内 39号
撤去品処理費		式	1		-410,066		
撤去品処理費		式	1		-410,066		
撤去品処理費		式	1		576,324		内 40号
撤去品処理費（売却代）		式	1		-986,390		内 41号
直接工事費		式	1		81,502,718		
共通仮設		式	1		12,409,448		
共通仮設費		式	1		218,448		
運搬費		式	1		218,448		
仮設材運搬費		式	1		218,448		内 42号
共通仮設費（率計上）		式	1		12,191,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム 2号洪水吐ゲート巻上機取替工事（一部債務負担）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		93,912,166		
現場管理費		式	1		17,613,000		
据付間接費		式	1		40,083,000		
据付工事原価		式	1		151,608,166		
設計技術費		式	1		9,159,000		
工事原価		式	1		444,337,517		
一般管理費等		式	1		52,236,483		
工事価格		式	1		496,574,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		49,657,400		
工事費計		式	1		546,231,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	洪水吐ゲート巻上機						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
巻上機 (扉体シーブ、ガイトロロー等含む)		式	1		198, 930, 000		
合計					198, 930, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	タムビ°ア転向シーブ°						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
タムビ°ア転向シーブ°		式	1		25, 500, 000		
合計					25, 500, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	洪水吐ケ-ト機側操作盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機側操作盤		面	1	15, 520, 000	15, 520, 000		
合計					15, 520, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	扉体乗り移り階段						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1		303, 809		
部品費		式	1		19, 450		
製作補助材料費	鋼製付属設備, 303809円	式	1		39, 495		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, B, 0. 32t/基(橋), 標準以外(SUS材使用 比率計算), 320kg, 320kg, 1基(橋)	基	1	249, 600	249, 600		
合計					612, 354		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	ダム比ア手すり 2号ゲート左岸側比ア						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1		295, 390		
部品費		式	1		17, 420		
製作補助材料費	鋼製付属設備, 295390円	式	1		38, 400		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, C, 0. 3t, 標準以外(SUS材 使用 比率計算), 300kg, 300kg	基	1	249, 600	249, 600		
合計					600, 810		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	管理橋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1		1, 900, 001		
部品費		式	1		28, 552		
製作補助材料費	鋼製付属設備, 1900001円	式	1		247, 000		
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, A, 2. 22t/基(橋), 標準以外(SUS材使用 比率計算), 2223kg, 22 23kg, 1基(橋)	基	1	780, 000	780, 000		
合計					2, 955, 553		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	酸洗施工(付属設備)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	酸洗施工 管理橋等 鋼製付属設備		式	1		187, 531	
	合計					187, 531	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	堤体補強用仮設						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	堤体補強用仮設		式	1		37, 260, 000	
	合計					37, 260, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	堤体上運搬用仮設						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	直接部材費		式	1		103, 808	
	製作補助材料費	鋼製付属設備, 103808円	式	1		13, 495	
	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない, D, 0. 811t	基	1	280, 800	280, 800	
	合計					398, 103	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	輸送費(付属設備)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	0. 33t, 50km	式	1		81, 000	扉体乗り移り階段
	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	0. 3t, 50km	式	1		81, 000	タムビテ手すり(2号)
	新設工事輸送費(鋼製付属設備)	2. 2t, 50km	式	1		85, 000	管理橋
	合計					247, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	輸送費（仮設設備）						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	新設工事輸送費（鋼製付属設備）	0. 811t, 50km	式	1		82, 000	堤体上運搬用仮設
	合計					82, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	洪水吐ゲート巻上機据付						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	据付材料費（水門）	プレートゲート構造ローラゲート（中大形），17062800円	式	1		2, 388, 792	
	据付補助材料費	河川用水門設備，中大形水門，17062800円	式	1		682, 512	
	据付労務費（扉体シフト等含む）		門	1	17, 062, 800	17, 062, 800	
	合計					20, 134, 104	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	ダムピア転向シーフ 据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門)	プレートゲート構造ローラゲート(中大形), 3409800円	式	1		477, 372		
据付補助材料費	河川用水門設備, 中大形水門, 3409800円	式	1		136, 392		
据付労務費		門分	1	3, 409, 800	3, 409, 800		
合計					4, 023, 564		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	洪水吐ゲート機側操作盤据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
制御盤据付	負荷 18kW以上, 新設, 補正なし, 同機種, 2台	面	1	151, 200	151, 200		
合計					151, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	電線管・電線類敷設 機側操作盤～巻上機間						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
労務費 電線管敷設		式	1		226, 285		
労務費 電線類配線		式	1		116, 197		
合計					342, 482		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	電線管・電線類敷設 機側操作盤～巻上機間以外						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 電線管		式	1		379, 737		
材料費 電線類		式	1		29, 816		
材料費 配線器具		式	1		145, 080		
労務費 電線管敷設		式	1		410, 626		
労務費 電線類配線		式	1		119, 347		
労務費 配線器具設置		式	1		74, 340		
合計					1, 158, 946		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	二次コンクリート及び型枠費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チップング		m 2	28	2, 126	59, 528		
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	10	42, 470	424, 700		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	14	8, 601	120, 414		
モルタル金ごて仕上げ	床, 高炉	m2	28	3, 337	93, 436		
合計					698, 078		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	洪水吐ゲート巻上機撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
巻上機撤去 (扉体シーブ等含む)		門	1	6, 051, 040	6, 051, 040		
合計					6, 051, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	タムビ°ア転向シーブ撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
タムビ°ア転向シーブ撤去		門	1	1, 209, 760	1, 209, 760		
合計					1, 209, 760		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	洪水吐ゲート機側操作盤撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
制御盤据付	負荷 18kW以上, 撤去(不使用), 補正なし, 同機種, 1台	面	1	37, 800	37, 800		
合計					37, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	電線管・電線類撤去 機側操作盤～巻上機間						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
労務費 電線管撤去(不使用)		式	1		102, 382		
労務費 電線類撤去(不使用)		式	1		52, 794		
合計					155, 176		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	コンクリート撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	3	55, 120	165, 360		
カッター入れ コンクリート面 (厚さ20～30mm)		m	6. 4	1, 530	9, 792		
合計					175, 152		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	扉体乗り移り階段据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備, 86760円	式	1		867		
鋼製付属設備据付	補正しない, B, 0. 327t/基, 1基, 無し, 無し	式	1		86, 760		
合計					87, 627		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	ダムピア手すり据付 2号ゲート左岸側ピア						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備, 86760円	式	1		867		
鋼製付属設備据付	補正しない, C, 0. 304t, 無, 無, 無	式	1		86, 760		
合計					87, 627		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	管理橋据付						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	鋼製付属設備, 231360円	式	1		2, 313		
鋼製付属設備据付	補正しない, A, 2. 23t/基, 1基, 無, 無, 無	式	1		231, 360		
合計					233, 673		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	扉体乗り移り階段撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
扉体乗り移り階段撤去		基	1	30, 768	30, 768		
合計					30, 768		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	ダムピア手すり撤去 2号ゲート左岸側ピア						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スラブ手すり撤去(ダムピア)		基	1	30, 768	30, 768		
合計					30, 768		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	管理橋撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	管理橋撤去		基	1	82, 048	82, 048		
	合計					82, 048		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	仮設足場設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	100	4,817	481,700		
	合計					481,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	堤体補強用仮設設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤体補強用仮設設置 (新規製作分)		式	1		1, 645, 104		
堤体補強用仮設設置 (一時撤去分)		式	1		351, 318		
前年度設置仮設リース費 (覆工板、敷鉄板)		式	1		2, 305, 140		
安全対策設置 (全面フェンス)		式	1		640, 666		
前年度設置安全対策リース費 (全面フェンス)		式	1		247, 984		
合計					5, 190, 212		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	堤体上運搬用仮設設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤体上運搬仮設設置		基	2	7, 478, 949	14, 957, 898		
堤体補強用仮設復旧 (スロープ 復旧)		基	2	123, 485	246, 970		
合計					15, 204, 868		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	巻上機据付用仮設設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
巻上機据付用仮設(1)設置		基	1	262, 882	262, 882		
巻上機据付用仮設(2)設置		基	1	554, 974	554, 974		
合計					817, 856		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	扉体仮設受台設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
扉体仮設受台設置		基	1	292, 092	292, 092		
合計					292, 092		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	堤体補強用仮設撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤体補強用仮設撤去 (一時撤去分)		式	1		185, 465		
安全対策撤去 (全面フェンス)		式	1		170, 100		
合計					355, 565		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	堤体上運搬用仮設撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤体上運搬仮設撤去		基	2	3, 938, 640	7, 877, 280		
堤体補強用仮設一時撤去 (スロープ一時撤去)		基	2	65, 435	130, 870		
合計					8, 008, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	巻上機据付用仮設撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
巻上機据付用仮設(1)撤去		基	1	138, 456	138, 456		
巻上機据付用仮設(2)撤去		基	1	292, 296	292, 296		
合計					430, 752		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	扉体仮設受台撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
扉体仮設受台撤去		基	1	153, 840	153, 840		
合計					153, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	306	15, 000	4, 590, 000		
合計					4, 590, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	直接経費（据付・撤去）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 70t吊		日	9	122, 000	1, 098, 000		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 25t吊		日	42	45, 600	1, 915, 200		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 12～13t吊		日	36	38, 800	1, 396, 800		
トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4t級 吊能力2. 9t		日	132	8, 610	1, 136, 520		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 4. 5/5kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	60	1, 289	77, 340		
空気圧縮機〔可搬・エンジン・スクリュ型〕 排ガス型(第1次基準)5. 0m3/min	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	10	8, 549	85, 490		
電気溶接機〔Dエンジン駆動・直流アーク〕 排ガス型(第2次)最大溶接電流200A	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5時間	日	116	3, 523	408, 668		
チェーンブロック(手動式) 10t		日	76	385	29, 260		
ワイヤ式レバーホスト(チルホール) 手動, 3. 0t		日	50	346	17, 300		
高所作業車〔トラック架装・伸縮フォーム〕 バスケット型 22m×200kg×2名		日	14	65, 410	915, 740		
橋梁点検車 バスケット式 積載荷重300kg		日	7	194, 600	1, 362, 200		
重量台車〔シングルゲージ・直線型〕(チルトンク) 15t		日	128	1, 150	147, 200		

一式当り内訳書

單價使用年月	2025.05
步掛適用年月	2025.05
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	撤去品処理費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 廃プラスチック		t	0. 1	35, 000	3, 500		
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2. 9t, 無し, 32. 5km以下	t	0. 1	13, 900	1, 390		廃プラスチック
処分費 コンクリート塊(有筋)		t	6. 8	700	4, 760		
人力積込	コンクリート塊	m3	3	4, 680	14, 040		
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	6. 8	12, 790	86, 972		コンクリート塊
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t級、吊能力2. 9t, 無し, 32. 5km以下	t	31. 4	14, 830	465, 662		金属くず(有価物)
合計					576, 324		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	撤去品処理費(売却代)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ 鉄くずH1		t	9. 1	-35, 500	-323, 050		
スクラップ 鉄くず故鉄B		t	22. 3	-29, 000	-646, 700		
スクラップ 銅くず並銅		kg	16	-1, 040	-16, 640		
合計					-986, 390		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 50 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	36. 9	4, 420	163, 098		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	36. 9	1, 500	55, 350		
合計					218, 448		