

R 7 三 林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				No. 33+10. 1～No. 40
切土 礫質土		式	1. 000	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m3	296. 000	
埋戻し		m3	236. 000	
地山掘削工(片切) 礫質土	機械掘削	m3	374. 000	
地山掘削工(オープンカット) 礫質土	機械掘削	m3	29. 000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	376. 000	
機械切土法面整形	機械	m ²	244. 500	
切土 軟岩Ⅰ(A)		式	1. 000	
地山掘削工(床堀) 軟岩Ⅰ(A)	機械掘削	m3	442. 000	
地山掘削工(片切) 軟岩Ⅰ(A)	機械掘削	m3	444. 000	
地山掘削工(オープンカット) 軟岩Ⅰ(A)	機械掘削	m3	320. 000	
掘削土積込 軟岩Ⅰ(A)	機械積込	m3	649. 000	
機械切土法面整形	機械	m ²	340. 300	
切土 軟岩Ⅱ		式	1. 000	
地山掘削工(床堀) 軟岩Ⅱ	機械掘削	m3	21. 000	
掘削土取除き	機械取除き	m3	8. 000	
掘削土積込 軟岩Ⅱ	機械積込	m3	11. 000	
盛土		式	1. 000	
路床盛土	敷均し締固め、機械	m3	253. 000	
路体盛土	敷均し締固め、機械	m3	129. 000	
盛土運搬 礫質土	機械運搬、L=0. 02km	m3	44. 000	
盛土運搬 軟岩Ⅰ(A)	機械運搬、L=0. 02km	m3	77. 000	

R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
盛土運搬 軟岩（Ⅱ）	機械運搬、L=0.02km	m ³	1.000	
土羽（本線）		式	1.000	
盛土法面整形（削取り整形）	機械	m ²	15.100	
土羽（木材集積場）		式	1.000	
盛土法面整形（削取り整形）	機械	m ²	420.500	
丸太筋工（1段積）		m	90.900	
捨土		式	1.000	
捨土運搬 礫質土	機械運搬、L=0.5km	m ³	332.000	
捨土運搬 軟岩Ⅰ（A）	機械運搬、L=0.5km	m ³	573.000	
捨土運搬 軟岩Ⅱ	機械運搬、L=0.5km	m ³	10.000	
路体盛土	敷均し締固め、機械	m ³	914.000	
2. 路面工				
（1）路面工				No. 33～ No. 39+2.0（MC. 22）
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m ²	516.300	
悪路補正割増	使用量の補正係数4%	m ³	77.400	
不陸整正		m ²	516.300	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	481.900	
溝形鋼	厚6cm×高125×幅65（mm） 13.4kg/m	kg	375.200	
目地材設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	7.600	
舗装止め丸太工（1段）		m	120.200	
均し型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	7.000	
3. 法面保護工				
（1）法面保護工				
法面保護工		式	1.000	

R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
植生マット工（腐食型）	1m×10m, 亀甲金網付, φ9×200アンカー仕様	m ²	224.500	
植生基材付マット工（腐食型）	菱形金網併用, φ9×200アンカー仕様	m ²	340.300	
丸太伏工（SL=2.0m）	杉・桧リングバーカー皮むき半割使用	m	10.000	
4. 擁壁工				
（1）擁壁工（コンクリート）				
擁壁工（コンクリート）		式	1.000	No. 33+12.6～ No. 34+10.7
コンクリート擁壁（本体）	一般養生, 18-8-40（高炉）, W/C≤60%	m ³	67.000	
悪路補正割増	使用量の補正係数7%	m ³	67.000	
コンクリート擁壁（基礎）	一般養生, 18-8-40（高炉）, W/C≤60%	m ³	27.100	
悪路補正割増	使用量の補正係数6%	m ³	27.100	
基面整正		m ²	35.400	
擁壁工（コンクリート）		式	1.000	No. 34+10.7～ No. 35+19.7
コンクリート擁壁（本体）	一般養生, 18-8-40（高炉）, W/C≤60%	m ³	196.100	
悪路補正割増	使用量の補正係数7%	m ³	196.100	
型枠（本体）	一般型枠, 無筋構造物	m ²	257.100	
コンクリート擁壁（基礎）	一般養生, 18-8-40（高炉）, W/C≤60%	m ³	79.200	
悪路補正割増	使用量の補正係数6%	m ³	79.200	
型枠（基礎）	一般型枠, 小型構造物	m ²	24.300	
基面整正		m ²	70.400	
目地材	瀝青繊維質目地材 t=10mm	m ²	21.200	
足場損料		m	68.100	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	25.000	
水抜きフィルター	φ65mm用	個	62.000	
（2）擁壁工（補強土壁）				
擁壁工（補強土壁）		式	1.000	No. 37+13.1～ No. 39+12.3

R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
補強材壁面敷設組立締固め等	壁高1.8m 土羽タイプ	m ²	4.800	
補強材壁面敷設組立締固め等	壁高2.4m 土羽タイプ	m ²	18.800	
補強材壁面敷設組立締固め等	壁高3.0m 土羽タイプ	m ²	17.900	
補強材壁面敷設組立締固め等	壁高3.6m 土羽タイプ	m ²	28.800	
補強材壁面敷設組立締固め等	壁高4.2m 土羽タイプ	m ²	25.200	
補強材壁面敷設組立締固め等	壁高4.8m 土羽タイプ	m ²	28.600	
基面整正		m ²	67.000	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
横断側溝（グレーチング）		式	1.000	No. 34+14.0
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×500×65	組	6.000	
コンクリート(受台+呑口)	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	2.600	
悪路補正割増	使用量の補正係数6%	m ³	2.600	
型枠(受台+呑口)	一般型枠, 小型構造物	m ²	15.700	
基礎栗石工(受台+呑口)	20cm, 敷均し	m ²	8.600	
石材運搬	割栗石80mm～150mm 基礎栗石用 L=42.8km	m ³	1.700	
基面整正(受台+呑口)		m ²	8.600	
地山掘削工(床堀) 礫質土(受台+呑口)	機械掘削	m ³	1.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩Ⅰ(受台+呑口)	機械掘削	m ³	1.000	
ふとんかご	設置, 高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬	割栗石150mm～200mm ふとんかご用 L=42.8km	m ³	1.200	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm(めっき)	m	1.000	
横断側溝（グレーチング）		式	1.000	No. 35+10.0
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×500×65	組	6.000	
コンクリート(受台+呑口)	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	2.600	

R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
悪路補正割増	使用量の補正係数6%	m3	2.600	
型枠(受台+呑口)	一般型枠, 小型構造物	m ²	16.200	
基礎栗石工(受台+呑口)	20cm, 敷均し	m ²	8.200	
石材運搬	割栗石80mm~150mm 基礎 栗石用 L=42.8km	m3	1.600	
基面整正(受台+呑口)		m ²	8.200	
地山掘削工(床堀) 礫質土(受台+呑口)	機械掘削	m3	1.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩 I (受台+呑口)	機械掘削	m3	1.000	
ふとんかご	設置, 高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
石材運搬	割栗石150mm~200mm ふ とんかご用 L=42.8km	m3	1.200	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板 厚1.6mm (めっき)	m	1.000	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
ガードレール設置工	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部, 直支柱	m	24.000	
ガードレール設置工	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 曲線部, 直支柱	m	16.000	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.060	
ガードレール設置工	土中建込, 塗装品C-4E, 直 線部, 直支柱	m	37.000	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
落石防護柵工		式	1.000	
落石防護柵工		m	90.000	
8. 支障木処理工				
(1)支障木処理工				
伐採費		式	1.000	No. 34+14.0~No. 40
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	

R 7 三林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	13.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	11.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	15.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	

R 7 三 林 林開世戸谷栗山奥線栗山奥 三好市 開設工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 60cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 65cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
(2)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	1,774.000	
(3)根株処理				
根株処理		式	1.000	
根株運搬	L=0.5km, 機械運搬	m ³	98.300	
木材チップ化	投入・破碎・チップ材仮置き	m ³	77.300	
チップ運搬	L=0.5km 機械運搬	m ³	40.000	コンクリート擁壁擁壁前埋戻し部へ運搬
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	40.000	
技術管理費				
1. 技術管理費				
(1)技術管理費				
盛土材試験		式	1.000	小型補強土壁工
土粒子の密度試験	1試料あたり3個	試料	1.000	
三軸圧縮試験	CD試験	試料	1.000	