

## 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (末広地区) 徳・南末広 物揚場修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1		
海上地盤改良工		式		1		
床掘工		式		1		
ｸﾞﾗﾌﾞ床掘	アンカー式	m3		2,221		
土運船運搬工		式		1		
土運船運搬	末広～津田	m3		2,221		
揚土土捨工		式		1		
揚土 土運船～ポンド		m3		2,221		
埋立工		式		1		
安定処理		m2		2,000		
土砂積込運搬 ポンド～仮置場 (養生) ～土捨場		m3		3,000		

- 1 -

徳島県

## 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (末広地区) 徳・南末広 物揚場修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
セメント袋処分 (廃ブラ)		t		1		
基礎工		式		1		
基礎捨石工		式		1		
基礎捨石		m3		1,241		
捨石荒均し	+0～-20	m2		1,181		
仮設工		式		1		
安全対策		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日		4		
雑工		式		1		
現場鋼材溶接工		式		1		
鋼材 (材料) 鋼板補強		t		4		

- 2 -

徳島県

## 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (末広地区) 徳・南末広 物揚場修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鋼材 (製作加工) 鋼板補強		t		4		
輸送費 鋼板補強		t		4		
被覆溶接(水中)		m		83		
その他雑工		式		1		
端部処理		m		138		
素地調整 (矢板表面)	St3相当 (2種ケル)	m2		69		
かき落とし工		m2		69		
運搬処分 かき殻		t		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

- 3 -

徳島県

## 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港 (末広地区) 徳・南末広 物揚場修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
回航・えい航費		式		1		
回航		回		1		
えい航		回		2		
運搬費		式		1		
建設機械器具等運搬		台		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜		式		1		
安全費		式		1		
安全対策	安全監視船	隻日		80		
探査	潜水探査	m2		6,623		
技術管理費		式		1		

- 4 -

徳島県

## 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 物揚場修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂受入に係る基準	物理性状 津田地区土砂受入に係る受入基準（ 物理性状 5 項目）	式		1		
土砂受入に係る基準	化学性状 津田地区土砂受入に係る受入基準（ 化学性状 4 1 項目）	式		1		
土砂受入に係る基準	一般項目 津田地区土砂受入に係る受入基準（ 一般項目 6 項目）	式		1		
六価加溶出試験		式		1		
水雷・傷害等保険料		式		1		
水雷保険料		式		1		
傷害保険料		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

## 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 物揚場修繕工 事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		