

計画平面図 S=1:250

中心点座標値		
点名	X座標	Y座標
NO.0	17881.123	17826.135
NO.1	17889.729	17826.741
NO.2	17897.785	17827.348
NO.3	17907.019	17827.948
NO.4	17916.405	17828.548
NO.5	17926.111	17829.147
NO.6	17936.452	17829.748
NO.7	17947.114	17829.348
NO.8	17957.854	17828.948
NO.9	17968.455	17828.548
NO.10	17978.455	17828.147
NO.11	17987.455	17827.748
NO.12	17996.455	17827.348
NO.13	18005.455	17826.948
NO.14	18014.455	17826.548

基準点座標値			
点名	X座標	Y座標	標高(L)
17826	17881.123	17826.135	1.826
17827	17889.729	17826.741	1.827
17828	17897.785	17827.348	1.828
17829	17907.019	17827.948	1.829
17830	17916.405	17828.548	1.830
17831	17926.111	17829.147	1.831
17832	17936.452	17829.748	1.832
17833	17947.114	17829.348	1.833
17834	17957.854	17828.948	1.834
17835	17968.455	17828.548	1.835
17836	17978.455	17828.147	1.836
17837	17987.455	17827.748	1.837
17838	17996.455	17827.348	1.838
17839	18005.455	17826.948	1.839
17840	18014.455	17826.548	1.840

NO.12+6.540
NO.11+6.240
NO.10+5.940
NO.9+5.640
NO.8+5.340
NO.7+5.040
NO.6+4.740
NO.5+4.440
NO.4+4.140
NO.3+3.840
NO.2+3.540
NO.1+3.240
NO.0+2.940


施工延長 L=186.5m (①+②=166.22+20.3)

①施工延長 海側地盤捨石置換、床掘 L=166.22m (NO.0+13.780~NO.9)

潜水探査面積 : 6,623m²

[当初設計計画]	
工事名	河川改修・堤防・橋梁・水路・排水施設等（河川・港湾・港湾施設等）
路線名称	堤防・橋梁・水路・排水施設等（河川・港湾・港湾施設等）
工事箇所	堤防・橋梁・水路・排水施設等（河川・港湾・港湾施設等）
図面名称	計画平面図
縮尺	1:250
図面番号	1/14
設計者	
監理者	
調査者	

標準断面図(1) S=1:100
(末広物揚場 No. 6付近)



(末広岸壁 No. 12付近)



工 事 名	R7 徳島 徳島小島島港（末広地区） 徳・南末広 物産港修繕工事（担い手確保型）		
路線名等	徳島小島島港（末広地区）		
工事箇所	徳島市南末広町		
図 面 名	標準断面図（3）		
縮 尺	S=1：100	図面番号	5/14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局＜徳島庁舎＞		


横断面図 (1)

S=1:100

No. 0+13.780 数量表					
名称	凡 例	規格	単位	数量	備考
掘削 (1)		土砂	m ³ /m	8.93	
掘削 (2)		〃	〃	8.44	
保層		グラブ底層	〃	0.00	
埋戻し (1)		W2-4m 養生土	m ³ /m	7.36	
埋戻し (2)		W2-4m 養生土	〃	8.26	
埋戻し (3)		W2-4m 養生土	〃	0.00	
地盤改良 (1)		セメント固化処理	m ³ /m	16.51	
地盤改良 (2)		〃	〃	3.6	
地盤改良 (3)		〃	〃	14.95	
地盤改良 (4)		〃	〃	0.00	
地盤改良 (5)		〃	〃	0.00	
埋石底層		1~200kg	〃	0.00	
埋土 (1)		固化処理土	m ³ /m	4.13	地盤改良 (1) の25%
埋土 (2)		〃	〃	0.9	地盤改良 (2) の25%
埋土 (3)		〃	〃	4.05	地盤改良 (3) の25%
埋土 (4)		〃	〃	0.00	地盤改良 (4) の25%
埋土 (5)		〃	〃	0.00	地盤改良 (5) の25%

NO. 0+13.780

▽H=3.167
FH=




DL=-10.000

No. 0 数量表					
名称	凡 例	規格	単位	数量	備考
掘削 (1)		土砂	m ³ /m	10.73	
掘削 (2)		〃	〃	9.87	
保層		グラブ底層	〃	0.00	
埋戻し (1)		W2-4m 養生土	m ³ /m	0.97	
埋戻し (2)		W2-4m 養生土	〃	9.31	
埋戻し (3)		W2-4m 養生土	〃	0.00	
地盤改良 (1)		セメント固化処理	m ³ /m	16.54	
地盤改良 (2)		〃	〃	3.6	
地盤改良 (3)		〃	〃	18.16	
地盤改良 (4)		〃	〃	0.00	
地盤改良 (5)		〃	〃	0.00	
埋石底層		1~200kg	〃	0.00	
埋土 (1)		固化処理土	m ³ /m	4.14	地盤改良 (1) の25%
埋土 (2)		〃	〃	0.9	地盤改良 (2) の25%
埋土 (3)		〃	〃	4.54	地盤改良 (3) の25%
埋土 (4)		〃	〃	0.00	地盤改良 (4) の25%
埋土 (5)		〃	〃	0.00	地盤改良 (5) の25%

NO. 0 (橋台合区間)

▽H=3.489
FH=




DL=-10.000

No. 1+1.740 数量表					
名称	凡 例	規格	単位	数量	備考
掘削 (1)		土砂	m ³ /m	8.83	
掘削 (2)		〃	〃	8.34	
保層		グラブ底層	〃	16.03	
埋戻し (1)		W2-4m 養生土	m ³ /m	7.25	
埋戻し (2)		W2-4m 養生土	〃	7.48	
埋戻し (3)		W2-4m 養生土	〃	0.00	
地盤改良 (1)		セメント固化処理	m ³ /m	16.51	
地盤改良 (2)		〃	〃	3.60	
地盤改良 (3)		〃	〃	14.73	
地盤改良 (4)		〃	〃	0.00	
地盤改良 (5)		〃	〃	0.00	
埋石底層		1~200kg	〃	0.00	
埋土 (1)		固化処理土	m ³ /m	4.13	地盤改良 (1) の25%
埋土 (2)		〃	〃	0.9	地盤改良 (2) の25%
埋土 (3)		〃	〃	3.68	地盤改良 (3) の25%
埋土 (4)		〃	〃	0.00	地盤改良 (4) の25%
埋土 (5)		〃	〃	0.00	地盤改良 (5) の25%

NO. 1+1.740

▽H=3.062
FH=




DL=-10.000

No. 1 数量表					
名称	凡 例	規格	単位	数量	備考
掘削 (1)		土砂	m ³ /m	8.92	
掘削 (2)		〃	〃	8.20	
保層		グラブ底層	〃	6.88	
埋戻し (1)		W2-4m 養生土	m ³ /m	7.11	
埋戻し (2)		W2-4m 養生土	〃	7.27	
埋戻し (3)		W2-4m 養生土	〃	0.00	
地盤改良 (1)		セメント固化処理	m ³ /m	16.70	
地盤改良 (2)		〃	〃	3.6	
地盤改良 (3)		〃	〃	14.38	
地盤改良 (4)		〃	〃	0.00	
地盤改良 (5)		〃	〃	0.00	
埋石底層		1~200kg	〃	0.00	
埋土 (1)		固化処理土	m ³ /m	4.18	地盤改良 (1) の25%
埋土 (2)		〃	〃	0.9	地盤改良 (2) の25%
埋土 (3)		〃	〃	3.6	地盤改良 (3) の25%
埋土 (4)		〃	〃	0.00	地盤改良 (4) の25%
埋土 (5)		〃	〃	0.00	地盤改良 (5) の25%

NO. 1

▽H=3.073
FH=




DL=-10.000

当初設計図面


工 事 名	R7徳小 徳島小松島港 (末広地区) 徳・南末広 物揚場修繕工事 (担い手確保型)		
路線名等	徳島小松島港 (末広地区)		
工事箇所	徳島市南末広町		
図 面 名	横断面図 (1)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	6/14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島庁舎>		

S=1 : 100

No.2	数量表		単位	数量	備考
名称	凡 例	規格	単位	数量	
掘削 (1)		土砂	m ³ /m	8.56	
掘削 (2)		土砂	m	8.14	
床版		グラブ底	m	15.78	
埋戻し (1)		粒径4mm 養生土	m ³ /m	7.50	
埋戻し (2)		粒径4mm 養生土	m	7.21	
埋戻し (3)		粒径4mm 養生土	m	0.00	
埋戻し改良 (1)		セメント固化処理土	m ³ /m	16.48	
埋戻し改良 (2)			m	0.00	
埋戻し改良 (3)			m	14.26	
埋戻し改良 (4)			m	0.00	
埋戻し改良 (5)			m	0.00	
砕石層		1~700mm	m	7.88	
埋戻し土 (1)		固化処理土	m ³ /m	4.42	埋戻し改良 (1) (2)25%
埋戻し土 (2)			m	4.17	埋戻し改良 (2) (3)25%
埋戻し土 (3)			m	3.52	埋戻し改良 (3) (4)25%
埋戻し土 (4)			m	0.00	埋戻し改良 (4) (5)25%
埋戻し土 (5)			m	0.00	埋戻し改良 (5) (25%)



$$\underline{DL = -10.000}$$

No.1+6.240		数量表				
名称	凡 例	規格	単位	数量	備考	
掘削 (1)		土留	m ³ m	8.81		
掘削 (2)				8.34		
木割		グラブ標準	m	23.92		
埋戻し (1)		配24号 標準土	m ³ m	7.25		
埋戻し (2)		配24号 標準土	m ³ m	7.48		
埋戻し (3)		配24号 標準土	m	0.00		
埋戻改良 (1)		セメント固化標準	m ³ m	16.51		
埋戻改良 (2)				2.60		
埋戻改良 (3)				14.73		
埋戻改良 (4)				0.00		
埋戻改良 (5)				0.00		
白濁土		1~200kg	m	7.88		
埋戻土 (1)		固化標準土	m ³ m	4.13	埋戻改良 (1) の25%	
埋戻土 (2)				0.9	埋戻改良 (2) の25%	
埋戻土 (3)				3.68	埋戻改良 (3) の25%	
埋戻土 (4)				0.00	埋戻改良 (4) の25%	
埋戻土 (5)				0.00	埋戻改良 (5) の25%	




DL=-10.000

No.	名称	凡 示	接換	単位	数量	備考
1	土砂		50	m ³ /m	8.17	
2	枕木		2	本	10.19	
3	枕木敷		2	m ² /m	7.04	
4	枕木敷(1)		2	m ² /m	7.04	
5	枕木敷(2)		2	m ² /m	7.04	
6	枕木敷(3)		2	m ² /m	0.00	
7	枕木敷(4)		2	m ² /m	0.00	
8	枕木敷(5)		2	m ² /m	16.48	
9	セメント固化処理		2	m ³ /m	16.48	
10	地盤改良(1)		2	m ³ /m	16.48	
11	地盤改良(2)		2	m ³ /m	14.76	
12	地盤改良(3)		2	m ³ /m	0.00	
13	地盤改良(4)		2	m ³ /m	0.00	
14	地盤改良(5)		2	m ³ /m	0.00	
15	砕石敷		1~200kg	kg	7.88	
16	砕石(土)		厚化砕石土	m ³ /m	4.12	地盤改良 (1) の2
17	砕石(土)		5	m ³ /m	0.00	地盤改良 (2) の2
18	砕石(土)		5	m ³ /m	3.57	地盤改良 (3) の2
19	砕石(土)		5	m ³ /m	0.00	地盤改良 (4) の2
20	砕石(土)		5	m ³ /m	0.00	地盤改良 (5) の2


$$\underline{DL = -10.000}$$

No.	名称	凡例	規格	単位	数量	備考
前期 (1)			土砂	m ³ /m	8.61	
前期 (2)				m ³ /m	8.14	
後期			グラブ底層	m ³	12.31	
埋戻し (1)			砂・砂・砂	m ³ /m	7.05	
埋戻し (2)			砂・砂・砂	m ³	7.05	
埋戻し (3)			砂・砂・砂	m ³	0.00	
埋戻し (4)			セメント固化処理	m ³ /m	16.49	
埋戻し (5)				m ³	0.00	
埋戻し (6)				m ³	14.32	
埋戻し (7)				m ³	0.00	
埋戻し (8)				m ³	0.00	
埋戻し (9)			1~200kg	m ³	8.68	
埋戻し (10)			固化処理土	m ³ /m	4.12	埋戻し改 (1) の25%
埋戻し (11)				m ³	0.00	埋戻し改 (2) の25%
埋戻し (12)				m ³	5.68	埋戻し改 (3) の25%
埋戻し (13)				m ³	0.00	埋戻し改 (4) の25%
埋戻し (14)				m ³	0.00	埋戻し改 (5) の25%
埋戻し (15)				m ³	0.00	埋戻し改 (6) の25%



DL=-10.000


当初設計図面

工 事 名	R7 橋土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 物揚場修繕工事（担い手確保型）		
路線名等	徳島小松島港（末広地区）		
工事箇所	徳島市南末広町		
図 面 名	横断面図（2）		
縮 尺	S=1：100	図面番号	7/14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局＜徳島庁舎＞		

横断面図 (3)


S=1:100

No. 6 数量表					
名称	凡 例	規格	単位	数量	備考
掘削 (1)		土砂	m ³ /m	8.60	
掘削 (2)		〃	〃	8.15	
床版		グラブ床版	〃	14.11	
埋戻し (1)		W2-4mm 養生土	m ³ /m	7.09	
埋戻し (2)		W2-4mm 養生土	〃	7.28	
埋戻し (3)		W2-4mm 養生土	〃	0.00	
地盤改良 (1)		セメント固化処理	m ³ /m	16.49	
地盤改良 (2)		〃	〃	3.6	
地盤改良 (3)		〃	〃	14.37	
地盤改良 (4)		〃	〃	0.00	
地盤改良 (5)		〃	〃	0.00	
埋石直積		1~200kg	〃	7.88	
埋土上 (1)		固化処理土	m ³ /m	4.12	地盤改良 (1) の25%
埋土上 (2)		〃	〃	0.9	地盤改良 (2) の25%
埋土上 (3)		〃	〃	3.59	地盤改良 (3) の25%
埋土上 (4)		〃	〃	0.00	地盤改良 (4) の25%
埋土上 (5)		〃	〃	0.00	地盤改良 (5) の25%




DL=-10.000

No. 5 数量表					
名称	凡 例	規格	単位	数量	備考
掘削 (1)		土砂	m ³ /m	8.64	
掘削 (2)		〃	〃	8.15	
床版		グラブ床版	〃	12.38	
埋戻し (1)		W2-4mm 養生土	m ³ /m	7.10	
埋戻し (2)		W2-4mm 養生土	〃	7.33	
埋戻し (3)		W2-4mm 養生土	〃	0.00	
地盤改良 (1)		セメント固化処理	m ³ /m	16.49	
地盤改良 (2)		〃	〃	3.6	
地盤改良 (3)		〃	〃	14.44	
地盤改良 (4)		〃	〃	0.00	
地盤改良 (5)		〃	〃	0.00	
埋石直積		1~200kg	〃	6.89	
埋土上 (1)		固化処理土	m ³ /m	4.12	地盤改良 (1) の25%
埋土上 (2)		〃	〃	0.9	地盤改良 (2) の25%
埋土上 (3)		〃	〃	3.61	地盤改良 (3) の25%
埋土上 (4)		〃	〃	0.00	地盤改良 (4) の25%
埋土上 (5)		〃	〃	0.00	地盤改良 (5) の25%




DL=-10.000

No. 8 数量表					
名称	凡 例	規格	単位	数量	備考
掘削 (1)		土砂	m ³ /m	8.49	
掘削 (2)		〃	〃	8.05	
床版		グラブ床版	〃	12.30	
埋戻し (1)		W2-4mm 養生土	m ³ /m	7.07	
埋戻し (2)		W2-4mm 養生土	〃	7.20	
埋戻し (3)		W2-4mm 養生土	〃	0.00	
地盤改良 (1)		セメント固化処理	m ³ /m	16.48	
地盤改良 (2)		〃	〃	3.6	
地盤改良 (3)		〃	〃	14.21	
地盤改良 (4)		〃	〃	0.00	
地盤改良 (5)		〃	〃	0.00	
埋石直積		1~200kg	〃	7.88	
埋土上 (1)		固化処理土	m ³ /m	4.12	地盤改良 (1) の25%
埋土上 (2)		〃	〃	0.9	地盤改良 (2) の25%
埋土上 (3)		〃	〃	3.55	地盤改良 (3) の25%
埋土上 (4)		〃	〃	0.00	地盤改良 (4) の25%
埋土上 (5)		〃	〃	0.00	地盤改良 (5) の25%



DL=-10.000

No. 7 数量表					
名称	凡 例	規格	単位	数量	備考
掘削 (1)		土砂	m ³ /m	8.55	
掘削 (2)		〃	〃	8.11	
床版		グラブ床版	〃	11.47	
埋戻し (1)		W2-4mm 養生土	m ³ /m	7.07	
埋戻し (2)		W2-4mm 養生土	〃	7.26	
埋戻し (3)		W2-4mm 養生土	〃	0.00	
地盤改良 (1)		セメント固化処理	m ³ /m	16.49	
地盤改良 (2)		〃	〃	3.6	
地盤改良 (3)		〃	〃	14.34	
地盤改良 (4)		〃	〃	0.00	
地盤改良 (5)		〃	〃	0.00	
埋石直積		1~200kg	〃	7.88	
埋土上 (1)		固化処理土	m ³ /m	4.12	地盤改良 (1) の25%
埋土上 (2)		〃	〃	0.9	地盤改良 (2) の25%
埋土上 (3)		〃	〃	3.59	地盤改良 (3) の25%
埋土上 (4)		〃	〃	0.00	地盤改良 (4) の25%
埋土上 (5)		〃	〃	0.00	地盤改良 (5) の25%




DL=-10.000

当初設計図面


工 事 名	R7 徳島 徳島小松島港 (東広地区) 徳・南末広 物揚場修繕工事 (担い手確保型)		
路線名等	徳島小松島港 (東広地区)		
工事箇所	徳島市南末広町		
図 面 名	横断面図 (3)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	8/14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島庁舎>		

S=1 : 100


№.10	名称	凡 例	規格	単位	数量	備考
掘削 (1)	土留		m ³ /m	3.48		
掘削 (2)				8.04		
床版	グラブ床版		m	11.01		
床版 (1)	掘削24m 養生土		m ³ /m	6.98		
床版 (2)	掘削24m 養生土		m	7.20		
床版 (3)	掘削24m 養生土		m	0.00		
地盤改良 (1)	セメント固化処理		m ³ /m	16.48		
地盤改良 (2)			m	3.8		
地盤改良 (3)			m	14.17		
地盤改良 (4)			m	0.00		
地盤改良 (5)			m	0.00		
砕石敷	1~2000g		m	7.88		
砕石土 (1)	固化処理土		m ³ /m	0.12	地盤改良 (1) の25%	
砕石土 (2)			m	4.9	地盤改良 (2) の25%	
砕石土 (3)			m	14	地盤改良 (3) の25%	
砕石土 (4)			m	0.00	地盤改良 (4) の25%	
砕石土 (5)			m	0.00	地盤改良 (5) の25%	




No.9	数量表				
名称	凡 例	規格	単位	数量	備考
掘削 (1)		土砂	m ³ /m	8.53	
掘削 (2)			m ³ /m	8.59	
		グラブ設置		13.06	
掘削 (3)		W24×8 標準土	m ³ /m	7.00	
掘削 (4)		W24×8 標準土	m ³ /m	7.18	
掘削 (5)		W24×8 標準土	m ³ /m	0.00	
地盤改良 (1)		セメント固化土	m ³ /m	16.48	
地盤改良 (2)			m ³ /m	14.19	
地盤改良 (3)			m ³ /m	0.00	
地盤改良 (4)			m ³ /m	0.00	
地盤改良 (5)			m ³ /m	0.00	
砕石		1~200φ		7.88	
埋土上 (1)		固化土埋土	m ³ /m	9.12	地盤改良 (1) (2)25%
埋土上 (2)			m ³ /m	4.9	地盤改良 (2) (2)25%
埋土上 (3)			m ³ /m	3.58	地盤改良 (3) (2)25%
埋土上 (4)			m ³ /m	0.00	地盤改良 (4) (2)25%
埋土上 (5)			m ³ /m	0.00	地盤改良 (5) (2)25%



No. 1114 947 表		名称	凡 例	単位	数量	備考
掘削 (1)		土留	m ² /0	#	9.36	
掘削 (2)		土留	#	#	8.99	
保土 (1)		割土床留	#	#	11.04	
保土 (2)		割土床留	#	#	2.81	
埋戻し (1)		割土の発生土	#	#	2.87	
埋戻し (2)		割土の発生土	#	#	0.00	
地盤改良 (1)		セメント固化処理	#	#	22.21	
地盤改良 (2)			#	#	6.40	
地盤改良 (3)			#	#	15.79	
地盤改良 (4)			#	#	0.00	
地盤改良 (5)			#	#	0.00	
砕石留		1~200kg	#	#	7.88	
保土上 (1)		固化処理土	#	#	5.58	地盤改良 (1) の25%
保土上 (2)			#	#	1.60	地盤改良 (2) の25%
保土上 (3)			#	#	2.95	地盤改良 (3) の25%
保土上 (4)			#	#	0.00	地盤改良 (4) の25%
保土上 (5)			#	#	0.00	地盤改良 (5) の25%



No.11	数量表		単位	数量	備考
名称	凡 例	規格	単位	数量	
掘削 (1)		土砂	m ³ /m	8.46	
掘削 (2)		〃	〃	6.06	
埋戻し (1)		グラブ床底	m ³ /m	11.04	
埋戻し (2)		W2-4.4 砂金土	m ³ /m	7.03	
埋戻し (3)		W2-4.4 砂金土	m ³ /m	7.21	
埋戻し (4)		W2-4.4 砂金土	m ³ /m	0.00	
埋戻し改修 (1)		セメント固化養生土	m ³ /m	16.47	
埋戻し改修 (2)		〃	〃	2.5	
埋戻し改修 (3)		〃	〃	14.24	
埋戻し改修 (4)		〃	〃	0.00	
埋戻し改修 (5)		〃	〃	0.00	
路上土 (1)		1~200mm	m ³ /m	7.88	
路上土 (2)		固化養生土	m ³ /m	4.12	埋戻し改修 (1) の25%
路上土 (3)		〃	〃	0.9	埋戻し改修 (2) の25%
路上土 (4)		〃	〃	5.6	埋戻し改修 (3) の25%
路上土 (5)		〃	〃	0.00	埋戻し改修 (4) の25%
路上土 (6)		〃	〃	0.00	埋戻し改修 (5) の25%




当初設計図面


工 事 名	R7徳島 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 物揚場修繕工事（担い手確保型）		
路線名等	徳島小松島港（末広地区）		
工事箇所	徳島市南末広町		
図 面 名	横断面図（4）		
縮 尺	S=1：100	図面番号	9/14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農工整備課＜徳島庁舎＞		

横断面図 (5) $S=1:100$


No.11-10-540 数量表					
名称	凡例	規格	単位	数量	備考
掘削 土砂		m	m ³ /m	9.36	
掘削 土		m	m	8.99	
掘削 (1)		グラブ底層	m	19.83	
埋戻し (2)		粒径2.4m 発生土	m	7.61	
埋戻し (3)		粒径2.4m 発生土	m	7.88	
埋戻し (4)		粒径2.4m 発生土	m	0.00	
地盤改良 (1)		セメント固化処理	m	22.31	
地盤改良 (2)		m	m	5.40	
地盤改良 (3)		m	m	15.79	
地盤改良 (4)		m	m	0.00	
地盤改良 (5)		m	m	0.00	
石積工		1~200kg	m	7.88	
掘削土上 (1)		固化工機土	m	5.58	増減改良 (1) の25%
掘削土上 (2)		m	m	1.90	増減改良 (2) の25%
掘削土上 (3)		m	m	3.95	増減改良 (3) の25%
掘削土上 (4)		m	m	0.00	増減改良 (4) の25%
掘削土上 (5)		m	m	0.00	増減改良 (5) の25%




No.11-7.540	数量表						
名称	凡 例	規格	単位	数量	備考		
掘削		土砂	m ³	0.36			
掘削				8.99			
掘削		グラブ	m	11.04			
埋戻し (1)		普通土	m ³	0.81			
埋戻し (2)		砂-24m. 普通土	m ³	7.98			
埋戻し (3)		砂-24m. 砂土	m ³	0.00			
埋戻改良 (1)		セメント固化処理	m ³	22.31			
埋戻改良 (2)			m ³	6.40			
埋戻改良 (3)			m ³	15.79			
埋戻改良 (4)			m ³	0.00			
埋戻改良 (5)			m ³	0.00			
砕石		1~200mm	m ³	7.88			
埋戻土 (1)		固化処理土	m ³	5.58	埋戻改良 (1) の25%		
埋戻土 (2)			m ³	50.00	埋戻改良 (2) の25%		
埋戻土 (3)			m ³	3.95	埋戻改良 (3) の25%		
埋戻土 (4)			m ³	0.00	埋戻改良 (4) の25%		
埋戻土 (5)			m ³	0.00	埋戻改良 (5) の25%		



品名	名称	規格	単位	数量	備考
掘削 (1)	土砂	#	m3/m	9.14	
掘削 (2)	#	#	#	23.91	
充填	グラブ灰岩	#	#	8.77	
埋戻し (1)	24-26 号 砂生土	#	#	2.85	
埋戻し (2)	24-26 号 砂生土	#	#	11.24	
埋戻し (3)	24-26 号 砂生土	#	#	14.03	
埋戻し改良 (1)	セメント 10 部 1 部 埋	#	#	0.00	
埋戻し改良 (2)	#	#	#	0.00	
埋戻し改良 (3)	#	#	#	28.62	
埋戻し改良 (4)	#	#	#	22.74	
埋戻し改良 (5)	#	#	#	17.58	
掘削直積	1~200kg	#	#	7.88	
埋戻し土 (1)	固状腐植土	#	#	0.00	埋戻し改良 (1) の25%
埋戻し土 (2)	#	#	#	0.00	埋戻し改良 (2) の25%
埋戻し土 (3)	#	#	#	7.16	埋戻し改良 (3) の25%
埋戻し土 (4)	#	#	#	5.56	埋戻し改良 (4) の25%
埋戻し土 (5)	#	#	#	4.40	埋戻し改良 (5) の25%



No.11+1.618 数量					
名称	月	場所	単位	数量	備考
掘削 (1)		土砂	m ³ 延	3.36	
掘削 (2)			m	9.47	
圧入		グラブ圧入		18.93	
掘削 (1)		2 型 2-4m 標準土	m	3.86	
掘削 (2)		2 型 2-4m 標準土	m	2.50	
掘削 (3)		2 型 2-4m 標準土	m	7.91	
地盤改良 (1)		セメント固化処理	m	0.00	
地盤改良 (2)			m	0.00	
地盤改良 (3)			m	15.77	
地盤改良 (4)			m	22.31	
地盤改良 (5)			m	6.40	
掘削土		1 ~ 200kg	m	7.88	
掘削土 (1)		固化後掘削土	m	0.00	地盤改良 (1) の 25%
掘削土 (2)			m	0.00	地盤改良 (2) の 25%
掘削土 (3)			m	9.94	地盤改良 (3) の 25%
掘削土 (4)			m	5.58	地盤改良 (4) の 25%
掘削土 (5)			m	1.60	地盤改良 (5) の 25%



当初設計図面


工 事 名	R7 徳島 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 物揚場修繕工事（担い手確保型）		
路線名等	徳島小松島港（末広地区）		
工事箇所	徳島市南末広町		
図 面 名	横断面図（5）		
縮 尺	S=1：100	図面番号	10/14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備課＜徳島庁舎＞		

横断面図 (6) S=1:100

No.12-2-517	数量表						
名称	凡例	規格	単位	数量	備考		
掘削 (1)		土砂	m ³ /m	9.14			
掘削 (2)		グラブ底層	"	23.91			
保根		掘24m 発生土	"	3.86			
保根 (1)		掘24m 発生土	"	11.24			
保根 (2)		掘24m 発生土	"	14.03			
地盤改良 (1)		セメント固化処理	"	0.00			
地盤改良 (2)		"	"	0.00			
地盤改良 (3)		"	"	28.62			
地盤改良 (4)		"	"	83.76			
地盤改良 (5)		"	"	0.00			
砕石敷		1~200kg	"	7.88			
表土上 (1)		腐化処理土	"	0.00	地盤改良 (1) の25%		
表土上 (2)		"	"	0.00	地盤改良 (2) の25%		
表土上 (3)		"	"	7.16	地盤改良 (3) の25%		
表土上 (4)		"	"	20.94	地盤改良 (4) の25%		
表土上 (5)		"	"	0.00	地盤改良 (5) の25%		

NO. 12+2.517


GH=2.957
FH= FH=



No.12	数量表				
名称	凡 例	規格	単位	数量	備考
掘削 (1)		土留	m ² /m	9.14	
掘削 (2)		工	m	23.91	
		グラブ	m	8.77	
埋戻し (1)		2 級 4 号 変形土	m ³	3.86	
埋戻し (2)		2 級 4 号 変形土	m ³	11.24	
埋戻し (3)		2 級 4 号 変形土	m ³	0.00	
埋戻し改良 (1)		セメント固化処理	m ³	0.00	
埋戻し改良 (2)			m ³	0.00	
埋戻し改良 (3)			m ³	28.62	
埋戻し改良 (4)			m ³	22.24	
埋戻し改良 (5)			m ³	1.58	
砕石		1 ~ 200g	m ³	7.78	
埋戻し土 (1)		固化処理土	m ³	0.00	埋戻し改良 (1) の25%
埋戻し土 (2)			m ³	0.00	埋戻し改良 (2) の25%
埋戻し土 (3)			m ³	7.16	埋戻し改良 (3) の25%
埋戻し土 (4)			m ³	5.56	埋戻し改良 (4) の25%
埋戻し土 (5)			m ³	4.40	埋戻し改良 (5) の25%

NO. 12


GH=2.957
FH= FH=



No.	12-6. 540	名称	凡	播種	単位	数量	備考
基肥		土砂			m ² /m	0.06	
基肥 (1)						23.98	
播種		グランドカバー			〃	8.77	
埋戻し (1)		野に生 雑草土			〃	3.93	
埋戻し (2)		野に生 雑草土			〃	11.28	
埋戻し (3)		野に生 雑草土			〃	14.03	
地盤改良 (1)		セメント固化処理			〃	0.00	
地盤改良 (2)					〃	0.00	
地盤改良 (3)					〃	28.62	
地盤改良 (4)					〃	83.76	
地盤改良 (5)					〃	2.00	
砕石置換		1~300kg			〃	7.88	
砕石置換 (1)		固化処理土			〃	0.00	地盤改良 (1) の25
砕石置換 (2)					〃	0.00	地盤改良 (2) の25
砕石置換 (3)					〃	1.16	地盤改良 (3) の25
砕石置換 (4)					〃	20.94	地盤改良 (4) の25
砕石置換 (5)					〃	0.00	地盤改良 (5) の25

NO. 12+6. 540

GH=2.957
FH= FH=



当初設計図面

工 事 名	R7 徳島 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 物揚場修繕工事（担い手確保型）		
路線名等	徳島小松島港（末広地区）		
工事箇所	徳島市南末広町		
図 面 名	横断面図（6）		
縮 尺	S=1：100	図面番号	11/14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局＜徳島庁舎＞		

鋼板補強工および電気防食工詳細図

S=1:10

アルミニウム合金陽極取付要領図 S=1/10


(2.0A型-50年)

電位測定装置 S=1/10

(立上げ型)


鋼矢板補強工 (YSP-U15型) 詳細図

S=1:10




鋼矢板補強工 (YSP-U15型) 詳細図

S=1:10




鋼矢板補強工 (YSP-U15型) 正面図

S=1:10




鋼矢板補強工 (YSP-III型) 詳細図

S=1:10






鋼矢板補強工 (YSP-III型) 詳細図

S=1:10



鋼矢板補強工 (YSP-III型) 正面図

S=1:10



現場溶接数量表

補強対象矢板	施工範囲	平均施工高さ (m)	施工延長 (m)	溶接方向	
				船直 水中すみ肉溶接 脚長6mm	水平 水中すみ肉溶接 脚長6mm
YSP-U15型	上部工下端(+0.176~+0.227) ~-2.00m	2.202m	19.64m	算式: 0.80×(1/0.4)×2×19.64 数量 (m): 78.56	算式: 0.02×2×(1/0.4)×19.64 数量 (m): 1.96
YSP-U15型	上部工下端(+0.377~+0.378) ~-2.00m	2.378m	0.66m	算式: 0.80×(1/0.4)×2×0.66 数量 (m): 2.64	算式: 0.02×2×(1/0.4)×0.66 数量 (m): 0.07
YSP-III型	上部工下端(+0.378~+0.386) ~-2.00m	2.382m	6.40m	算式: 0.80×(1/0.4)×2×6.40 数量 (m): 25.60	算式: 0.02×2×(1/0.4)×6.40 数量 (m): 0.64

矢板表面ケレン、かき落とし数量表

対象矢板	平均施工高さ H (m)	施工延長 L (m)	矢板表面積 A (m ² /m)	ケレン、かき落とし面積 A (m ²)
YSPU15	2.202	19.64	1.55	2.202×19.64×1.55 = 67.03
YSPU15	2.378	0.66	1.55	2.378×0.66×1.55 = 2.43
YSP111	2.382	6.40	1.66	2.382×6.40×1.66 = 25.31
計				105.68

鋼板表面ケレン数量表

対象矢板	平均施工高さ H (m)	施工延長 L (m)	鋼板表面積 A (m ² /m)	ケレン面積 A (m ²)
YSPU15	(1) 上部工下端(+0.176~+0.377) ~-1.00m =1.202	(0.176+0.227)/2+1.00 =1.102	19.64	(0.505+0.469)/2×(1/0.4) = 1.22
				1.202×19.64×1.22 = 28.80
YSPU15	(2) 上部工下端(+0.176~+0.377) ~-1.00m =1.378	(0.377+0.378)/2+1.00 =1.378	0.66	(0.505+0.469)/2×(1/0.4) = 1.22
				1.378×0.66×1.22 = 1.11
YSP111	上部工下端(+0.378~+0.386) ~-1.00m =1.382	(0.378+0.386)/2+1.00 =1.382	6.40	(0.451+0.429)/2×(1/0.4) = 1.10
				1.382×6.40×1.10 = 9.73
計				39.64


端部処理工数量算定表

対象矢板	施工範囲	平均施工高さ H (m)	施工延長 L (m)	算式※	数量 (m)	合計
YSPU15	(1) 上部工下端(+0.176~+0.377) -0.1m ~-1.00m =1.102	(0.176+0.227)/2 -0.1 +1.00 =1.102	19.64	(1.102×2+(0.469+0.505)/2)×19.64/0.4	132.13	137.15
YSPU15	(2) 上部工下端(+0.176~+0.377) -0.1m ~-1.00m =1.278	(0.377+0.378)/2 -0.1 +1.00 =1.278	0.66	(1.278×2+(0.469+0.505)/2)×0.66/0.4	5.02	137.15
YSP111	上部工下端(+0.378~+0.386) -0.1m ~-1.00m =1.282	(0.378+0.386)/2 -0.1 +1.00 =1.282	6.40	(1.282×2+(0.429+0.451)/2)×6.40/0.4	48.06	48.06

当初設計図面

工事名	伊7徳士 徳島小松島港 (東広地区) 徳・南東広 物揚場修繕工事 (担い手確保型)
路線名等	徳島小松島港 (東広地区)
工事箇所	徳島市南東広町
図面名	鋼板補強工および電気防食工詳細図
縮尺	S=1:10 図面番号 12/14
会社名	
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島庁舎>

S=1 : 100






当初設計図面

凡 例 (鋼板補強工)									
名 称	記 号	補強対象形状	施工範囲	平均施工高さ (m)	施工延長 (m)	單位幅幅巾り 鋼板面積 (m ² /m)	数 量	合 計	
鋼板補強 t=9mm		YSP-UI型	上部工下端 (0.176~0.227) ~2.00m	(0.176+0.227)/2=2.00 =2.202	19.64m	1.09*10 ⁻¹	77/9.81+1.09*10 ⁻² =21.64 ±2.202=3.7001	8.334	
		YSP-UI型	下部工下端 (0.377~0.378) ~2.00m	(0.377+0.378)/2=2.00 =2.378	0.66m	77/9.81+1.09*10 ⁻² =24.66 ±2.378=0.1341			
		YSP-III型	上部工下端 (0.378~0.386) ~2.00m	(0.378+0.386)/2=2.00 =2.382	6.46m	77/9.81+1.09*10 ⁻² =24.66 ±2.382=1.1851			
		YSP-III型	下部工下端 (0.378~0.386) ~2.00m	(0.378+0.386)/2=2.00 =2.382	6.46m	77/9.81+1.09*10 ⁻² =24.66 ±2.382=1.1851			

工 事 名	R7 徳島 徳島小松島港（東込地区） 徳・南末広 物揚場修繕工事（扱い手確保型）		
路線名等	徳島小松島港（東込地区）		
工事箇所	徳島市南末広町		
図 面 名	鋼板補強工および防食工設置図		
縮 尺	S=1：100	図面番号	13/14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局＜徳島庁舎＞		

<参考図> 汚濁防止フェンス設置・撤去
S=図示



当初設計図面			
工 事 名	R7 徳士 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 物揚場修繕工事（担い手確保型）		
路線名等	徳島小松島港（末広地区）		
工事箇所	徳島市南末広町		
図 面 名	<参考図> 汚濁防止フェンス設置・撤去		
縮 尺	S=図示	図面番号	14/14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島庁舎>		