

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 (R 6 災 1 9) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		320			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		140			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=49.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		720			
残土等処分		m3		720			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 (R 6 災 1 9) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		110			
床掘り	土質:土砂	m3		610			
埋戻し	土質:土砂	m3		180			
基面整正		m2		200			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	m		149			
現場打小口止コンクリート 1号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1			
現場打小口止コンクリート 2号小口止	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1			
現場打横帯(隔壁)コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1			
現場打横帯(隔壁)コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面, 控350	m2		651			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 (R 6 災 1 9) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	式		1			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		373			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		23			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		149			
石積		m2		12			
護岸付属物工		式		1			
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 天端幅: 50.9cm, 高さ:20cm	m		137			
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 天端幅: 43.5cm, 高さ:20cm	m		12			
プレキャスト擁壁	擁壁規格:200/300×600×2000	m		137			
天端保護コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		138			
天端保護砕石	保護材種類:再生グラッサラン RC-40, 仕 上り厚:100mm	m2		69			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 (R 6 災 1 9) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) すりつけ工		式		1			
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		1			
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:粗面,控350	m2		15			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		8			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	式		1			
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		6			
石積		m2		3			
護岸付属物工 すりつけ工		式		1			
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),天端幅:50.9cm,高さ:20cm	m		3			
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),天端幅:43.5cm,高さ:20cm	m		3			
プレキャスト擁壁	擁壁規格:200/300×600×2000	m		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 (R 6 災 1 9) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
天端保護コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		3			
天端保護砕石	保護材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		2			
根固め工		式		1			
根固めブロック工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型2t,ブロック種類(実質量):2t	個		300			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個		300			
吸出し防止材	材質:ヤシ繊維系,種類:不織布,厚さ:t=10	m2		675			
間詰捨石		m3		25			
根固めブロック工 すりつけ工		式		1			
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):平型2t,ブロック種類(実質量):2t	個		18			
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	個		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 (R 6 災 1 9) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
吸出し防止材	材質:ヤシ繊維系, 種類:不織布, 厚さ:t=10	m2		41			
間詰捨石		m3		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		215			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 L=5.7km以下	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		215			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		215			
仮設工		式		1			
仮設土工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		1,700			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 (R 6 災 1 9) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土砂等運搬 L=49.5km以下	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,740			
残土等処分		m3		1,740			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		110			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		820			
敷砂利	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	式		1			
大型土のう	大型土のう 規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	袋		200			
遮水シート		式		1			
敷砂利撤去		式		1			
工事用道路撤去		m3		1,000			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 (R 6 災 1 9) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:40以上120 (m3/h) 未満, 排水 方法:作業時排水	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		276			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 (R 6 災 1 9) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 (R 6 災 1 9) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	大型土のう規格:耐候性, H=1.08m W=1.1m	袋		200			
河川維持		式		1			
堤防養生工		式		1			
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:粗)	式		1			
伐木伐竹運搬		m3		10			
処分費		m3		10			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 徳土 鮎喰川 徳・名東 (R 6 災 1 9) 河川復旧工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			