

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 大内地すべり 美・穴吹大内 地下水排除工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		17			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		1			
場所打擁壁工		式		1			
張りコンクリート		m3		4			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		24			
裏石積	t=15cm	m2		24			
コンクリート(集水枡)		m3		3			
型枠(集水枡)	型枠の種類:一般型枠	m2		23			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 大内地すべり 美・穴吹大内 地下水排除工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎材(集水枡)	基礎材規格:再生クラッシュ40～0, 敷厚:0.15m	m2		12		
排水管	VP-75	m		99		
排水管	VP-75エルボ	個		24		
養生ネット		基		4		
山腹水路工		式		1		
暗渠排水		式		1		
暗渠排水管	露出部	m		260		
地下水排除工		式		1		
集排水ポーリング工		式		1		
ポーリング	施工場所:地表, 土質区分:硬質土, 呼び径:径90mm	m		1,222		
ポーリング	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		148		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 馬土 大内地すべり 美・穴吹大内 地下水排除工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
保孔管	施工場所:地表VP, ストレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		1,370		
ボーリング 仮設機材		回		4		
足場		空m3		95		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
モノレール架設・撤去 D77°ロック	1t積/45°	m		160		
モノレール架設・撤去 D87°ロック	1t積/45°	m		192		
モノレール運転		日		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 大内地すべり 美・穴吹大内 地下水排除工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			